

VÝKAZ VÝMER

Stavba: OBNOVA NEOGOTICKÉHO KAŠTIELA V GALANTE

Objekt: SO 05 PRÍPOJKA KANALIZÁCIE

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.03.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	63,504		
2	R	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	63,504		
3	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	262,162		
4	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	262,162		
5	R	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	8,064		
6	R	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	8,064		
7	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	121,464		
8	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	121,464		
9	R	171201205	Poplatok za skládku	M3	121,464		
10	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	212,206		
11	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	64,800		
12	R	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	64,800		
13	583	5833310100	Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm B	m3	64,800		

4

Vodorovné konštrukcie

14	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,456		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

8

Rúrové vedenie

15	R	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	18,700		
16	286	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000	ks	20,383		
17	R	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	103,000		
18	286	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000	ks	1,090		
19	286	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	ks	21,800		
20	R	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	34,000		
21	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	ks	1,090		
22	286	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	ks	1,090		
23	286	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	6,540		
24	R	871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 315 mm	m	60,300		
25	286	2861103900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x1000	ks	1,090		
26	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	13,080		
27	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	121,700		
28	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	34,000		
29	R	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	60,300		
30	R	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	4,000		
31	592	5922470020	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	9,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: OBNOVA NEOGOTICKÉHO KAŠTIELA V GALANTE

Objekt: SO 05 PRÍPOJKA KANALIZÁCIE

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.03.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	592	5922470060	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plastovými stupačkami TECHNO TIP	ks	4,000		
33	592	5922470140	Kanalizačné šachtové dno TBS	ks	3,000		
34	592	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 +Filtracna prepazka	ks	1,000		
35	R	896241213	Montaz -vsak,system	ks	84,000		
36	286	2869800102	Vsak,system-Drenblok	ks	84,000		
37	R	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000		
38	552	5524311100	Poklop ťažký rám 600X600	ks	4,000		
99 Presun hmôt HSV							
39	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	138,493		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
40	R	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	74,880		
41	693	6936652000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax 300	m2	89,856		
42	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
43	R	721171109	Potrubie z rur PP odpadové hrdlové D 110x2,2	m	3,000		
44	R	721242118	Lapac stresnych splavin zPP	ks	5,000		
45	R	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		

Celkom

Celkom