

Výkaz výmer									
Stavba: E2-SO-6 OBNOVA JUHOVÝCHODNEJ VEŽE NGK Galanta									
Časť: SO.06 Elektronický zabezpečovací systém /EZS/									
Polo žka	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena			
číslo.				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkom	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1	Hlasová signalizácia požiaru								
1	Ústredňa EZS DIGIplex	ks	1			0,00	0,00		0,00
2	Posilovač zbernice	ks	1			0,00	0,00		0,00
3	Expander	ks	2			0,00	0,00		0,00
4	Zdrojový modul	ks	1			0,00	0,00		0,00
5	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1			0,00	0,00		0,00
6	Klávesnica	ks	1			0,00	0,00		0,00
7	Snímač pohybu	ks	14			0,00	0,00		0,00
8	Magn. kontakt	ks	6			0,00	0,00		0,00
9	GSM komunikátor	ks	1			0,00	0,00		0,00
10	Skrinka s traťom	ks	1			0,00	0,00		0,00
2	Montážny materiál								
	horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i								
1	Ohybná rúrka bezh. HFXP 25, vrátane spojok, uloženia a upevnenia	m	300,00			0,00	0,00		0,00
2	Krabica odbočná bezhalogen. + vývody, keramické svorky+tep. poisťka	ks	15,00			0,00	0,00		0,00
3	Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky)	komplet	1			0,00	0,00		0,00
4	Kábel SYKFY 2x0,8 8x0,4	m	360			0,00	0,00		0,00
3	Montážné práce ostatné								
1	Vyznačenie trasy vedenia, široký drážok alebo úchytných bodov,	m	360			0,00	0,00		0,00
2	Uvedenie snímacov do funkcie a ich kontrola	ks	31			0,00	0,00		0,00
3	Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	komplet	1			0,00	0,00		0,00
4	Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky	m	250			0,00	0,00		0,00
5	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1			0,00	0,00		0,00
6	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1			0,00	0,00		0,00
7	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	komplet	1			0,00	0,00		0,00
4	Rekapitulácia								
1	Zariadenia					0,00 €	0,00 €		0,00 €
2	Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál					0,00 €	0,00 €		0,00 €
3	Montážne práce a ostatné					0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Súčet:								
	Spolu EPS Eur bez DPH:								- €
	Spolu EPS Eur s DPH:								