

Rozpis materialu: JUHOVÝCHODNA VEŽA

tab.2

Popis položky	počet	materiál cena jedn.	materiál cena celkom	montáž cena jedn.	montáž cena celkom
Prislusenstvo a pristroje:					
Rozvádzač RH s náplňou	1		0,00		0,00
Krabica KO68	26		0,00		0,00
Krabica KP68	40		0,00		0,00
Vypínač r.1, IP20	9		0,00		0,00
Zásuvka 230VAC, 16A, IP20	6		0,00		0,00
Svetelná lišta nástena	80		0,00		0,00
Odsávací ventilátor 150W, 230VAC	1		0,00		0,00
Ekvipotenciálna svorka 1809-UP	1		0,00		0,00
Spínač so senzorom pohybu 230VAC, 10A	3		0,00		0,00
Svietidlo stropné 230VAC, IP20	11		0,00		0,00
Svietidlo nástene so senzorom	1		0,00		0,00
Svietidlo núdzové 230VAC, 9W, 3h	8		0,00		0,00
Svietidlo nástené 230VAC, IP20	30		0,00		0,00
Svietidlo nástené 230VAC, IP43	14		0,00		0,00
Trubka FXP	200		0,00		0,00
Uzemnenie a Bleskozvod:					
Zemniaca tyč ZT2	4		0,00		0,00
Skúšobná svorka SZ	2		0,00		0,00
Svorka SR03	8		0,00		0,00
Svorka SS	8		0,00		0,00
Svorka SO	4		0,00		0,00
Svorka SK	6		0,00		0,00
Svorka SJ01	2		0,00		0,00
Svorka SP1	6		0,00		0,00
Podpera PV22	6		0,00		0,00
Tyč JP20	1		0,00		0,00
Vodič FeZn 10mm	20		0,00		0,00
Vodič FeZn 8mm	120		0,00		0,00
Vodič CYA 4mm zž	120		0,00		0,00
Káble:					
CYKY-J 5x10mm	120		0,00		0,00
CYKY-J 3x2,5mm	640		0,00		0,00
CYKY-J 3x1,5mm	1254		0,00		0,00
CXKE-V 3x1,5mm	247		0,00		0,00
Káblová trasa:					
Sekanie 3x3 cm	950		0,00		0,00
Sekanie 3x7 cm	260		0,00		0,00
Vŕtanie	40		0,00		0,00
Ostatne:					
Pomocny material / praca	1		0,00		0,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie SS	1		0,00		268,66
Revízná správa	1		0,00		0,00
Spolu položky			0,00		268,66
Spolu bez DPH				268,66	eur