

Výkaz výmer

Stavba: E3-SO-7 OBNOVA SEVERNEJ VEŽE NGK Galanta
Časť: SO.07 Elektronický zabezpečovací systém /EZS/

Polo žka číslo.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstv o	Jednotková cena		Cena		
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkom
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Hlasová signalizácia požiaru							
1	Ústredňa EZS DIGIplex	ks	1			0,00	0,00	0,00
2	Posilovač zbernice	ks	1			0,00	0,00	0,00
3	Expander	ks	2			0,00	0,00	0,00
4	Zdrojový modul	ks	1			0,00	0,00	0,00
5	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1			0,00	0,00	0,00
6	Klávesnica	ks	1			0,00	0,00	0,00
7	Snímač pohybu	ks	20			0,00	0,00	0,00
8	Magn. kontakt	ks	11			0,00	0,00	0,00
9	GSM komunikátor	ks	1			0,00	0,00	0,00
10	Skrinka s trafom	ks	1			0,00	0,00	0,00
2	Montážny materiál							
1	horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i							
1	Ohybná rúrka bezh. HFXP 25, vrátane spojok, uloženia a upevnenia	m	350			0,00	0,00	0,00
2	Krabica odbočná bezhalogen. + vývodky, keramické svorky+tep. poisťka	ks	15			0,00	0,00	0,00
3	Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1			0,00	0,00	0,00
4	Kábel SYKFY 2x0,8 8x0,4	m	460			0,00	0,00	0,00
3	Montážné práce ostatné							
1	Vyznačenie trasy vedenia, šířky drážok alebo úchytných bodov,	m	460			0,00	0,00	0,00
2	Uvedenie snímacov do funkcie a ich kontrola	ks	31			0,00	0,00	0,00
3	Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	komplet	1			0,00	0,00	0,00
4	Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky	m	350			0,00	0,00	0,00
5	Protipožiarnie utiesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1			0,00	0,00	0,00
6	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1			0,00	0,00	0,00
7	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návody na obsluhu, zaškolenie	komplet	1			0,00	0,00	0,00
4	Rekapitulácia							
	1 Zariadenia					0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál					0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3 Montážne práce a ostatné					0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Súčet:							
	Spolu EPS Eur bez DPH:							0,00 €
	Spolu EPS Eur s DPH:							