

Rozpis materialu: SEVERNÁ VEŽA

tab.3

Popis položky	počet	materiál cena jedm.	materiál cena celkom	montáž cena jedn.	montáž cena celkom
Prislusenstvo a pristroje:					
Rozvádzač RH s náplňou	1		0,00		0,00
Krabica KO68	20		0,00		0,00
Krabica KP68	52		0,00		0,00
Vypínač r.1, IP20	16		0,00		0,00
Vypínač r.5, IP20	3		0,00		0,00
Zásuvka 230VAC, 16A, IP20	13		0,00		0,00
Svetelná lišta nástena	60		0,00		0,00
Odsávací ventilátor 150W, 230VAC	2		0,00		0,00
Ekvipotenciálna svorka 1809-UP	1		0,00		0,00
Svietidlo stropné 230VAC, IP20	12		0,00		0,00
Svietidlo núdzové 230VAC, 9W, 3h	11		0,00		0,00
Svietidlo nástenné 230VAC, IP20	29		0,00		0,00
Svietidlo nástenné 230VAC, IP43	6		0,00		0,00
Svietidlo stropné žiarivkove 2x36w 230VAC, IP43	8		0,00		0,00
Trubka FXP	200		0,00		0,00
Uzemnenie a Bleskozvod:					
Zemniaca tyč ZT2	4		0,00		0,00
Skúšobná svorka SZ	2		0,00		0,00
Svorka SR03	8		0,00		0,00
Svorka SS	8		0,00		0,00
Svorka SO	4		0,00		0,00
Svorka SK	6		0,00		0,00
Svorka SJ01	2		0,00		0,00
Svorka SP1	6		0,00		0,00
Podpera PV22	6		0,00		0,00
Tyč JP20	1		0,00		0,00
Vodič FeZn 10mm	20		0,00		0,00
Vodič FeZn 8mm	120		0,00		0,00
Vodič CYA 4mm zž	120		0,00		0,00
Káble:					
CYKY-J 5x10mm	165		0,00		0,00
CYKY-J 3x2,5mm	320		0,00		0,00
CYKY-J 3x1,5mm	1142		0,00		0,00
CXKE-V 3x1,5mm	240		0,00		0,00
Káblová trasa:					
Sekanie 3x3 cm	798		0,00		0,00
Sekanie 3x7 cm	16		0,00		0,00
Vrtanie	40		0,00		0,00
Ostatne:					
Pomocny material / praca	1		0,00		0,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie SS	1		0,00		0,00
Revízná správa	1		0,00		0,00
Spolu polozky			0,00		0,00
Spolu bez DPH				0,00	eur