

VÝKAZ VÝMER

Stavba: OBNOVA NEOGOTICKÉHO KAŠTIELA V GALANTE

Objekt: SO 09 PRIPOJKA SPL A DAZD KANALIZACIE

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.03.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

1 Zemné práce

0,000

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	49,140			0,000
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,140			0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	106,344			0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	106,344			0,000
5	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	6,192			0,000
6	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,192			0,000
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	61,976			0,000
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,976			0,000
9	171201205	Poplatok za skládku	M3	61,976			0,000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	99,696			0,000
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,790			0,000
12	5833365200	Kamen taz hr 8-16 c	m3	23,790			0,000

4 Vodorovné konštrukcie

0,000

13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,980			0,000
----	-----------	--	----	--------	--	--	-------

8 Rúrové vedenie

0,000

14	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	61,000			0,000
15	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000	ks	2,180			0,000
16	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	ks	11,990			0,000
17	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	13,000			0,000
18	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	ks	1,090			0,000
19	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	2,180			0,000
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	61,000			0,000
21	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	13,000			0,000
22	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	3,000			0,000
23	5922470020	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupačkou TECHNO TIP	ks	6,060			0,000
24	5922470060	Skrúž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plastovými stupačkami TECHNO TIP	ks	3,030			0,000
25	5922470140	Kanalizačné šachtové dno TBS	ks	2,020			0,000
26	5922470250	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 +Filtracna prepazka	ks	1,010			0,000
27	896241213	Montaz -vsak,system-blok	ks	65,000			0,000
28	2869800102	Vsak,system-Drenblok	ks	65,000			0,000
29	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000			0,000
30	5524311100	Poklop ťažký rám 600X600	ks	3,000			0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

99 Presun hmôt HSV 0,000

31	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	61,849			0,000
----	-----------	---	---	--------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000

32	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	59,760			0,000
33	6936652000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax 300	m2	71,712			0,000
34	998711201	6 m	%	2,550			0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000

35	721170076	Montaz rur z PVC	m	13,250			0,000
36	2861100600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x 500	ks	1,000			0,000
37	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000	ks	1,000			0,000
38	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000	ks	3,000			0,000
39	721171109	Potrúbie z rur PP odpadové hrdlové D 110x2,2	m	3,000			0,000
40	721242118	Lapac stresnych splavin zPP	ks	3,000			0,000
41	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100			0,000

Celkom 0,000