

Kontrola plnenia uznesení k 31.03.2019

Uznesenie č. 134/Z-2015

u k l a d á

prednostovi MsÚ Galanta vypracovať prehľad všetkých školení a služobných ciest za rok 2018, ktorých sa zúčastnili zamestnanci MsÚ Galanta, primátor mesta a poslanci MsZ Galanta

T: každoročne spracovať takýto prehľad všetkých školení a služobných ciest, ktorých sa zúčastnia zamestnanci MsÚ a primátor, vždy termín k 28.02.

Uznesenie č. 178/Z-2016

u k l a d á

prednostovi mestského úradu každoročne predkladať s analýzou hospodárenia za predchádzajúci rok prehľad všetkých služobných ciest, ktorých sa zúčastnili zamestnanci MsÚ Galanta.

Z: prednosta MsÚ Galanta

T: stály

Odporúčame uznesenie ponechať v sledovaní s termínom kontroly.

Odpoveď:

Prehľad služobných ciest a školení, ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta tvorí Prílohu č. 1

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní s termínom kontroly vždy pri predkladaní analýzy hospodárenia.

Uznesenie č. 265/Z-2016

u k l a d á

prednostovi MsÚ
zaradiť informatívnu správu o stave Galandie na každé mestské zastupiteľstvo.

Odpoveď:

Dodávateľ zmluvy o dielo na dodanie PD „Sanačný projekt TC Galandia“ predložil dňa 28.12.2018 PD pre stavebné povolenie a dňa 10.1.2019 realizačnú PD. Boli uskutočnené pracovné rokovania v súvislosti s riešením havarijného stavu TC Galandia dňa 20.12.2018 a 14.1.2019. Na pracovnom rokovaní dňa 14.1.2019 sa zvolila pracovná komisia na kontrolu dodanej PD. Na základe zistených skutočností dodávateľovi projektovej dokumentácie bola vrátená dokumentácia na doplnenie. Uzatvoril sa dodatok

zmluvy č.1 k zmluve o dielo „Sanačný projekt TC Galandia“ na dopracovanie tobogánov a zmena termínu dodania PD pre stavebné povolenie. V zmysle zmluvy o dielo bola dňa 8.3.2019 dodaná PD pre stavebné povolenie a dňa 29.3.2019 Realizačný projekt, ktorý sa na základe kontroly dopĺňa a upravuje. Dňa 2.4.2019 bolo vydané Vodoprávne rozhodnutie č.OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV na zmenu vodnej stavby „TC Galandia-Sanácia“. Mesto Galanta pripravuje podklady pre verejné obstarávanie. Podrobný materiál bude súčasťou MsZ.

Príloha č. 2: Informatívna správa

Uznesenie ponechať v sledovaní
T: stály

Uznesenie č. 410/Z-2016

žiada

predložiť aktuálny stav riešenia poisťnej udalosti resp. riešenia záruky na havarované vozidlo v rámci záručnej lehoty.

Z: primátor mesta

Odpoveď:

Súdne pojednávanie vo veci žaloby na poisťovňu KOOOPERATIVA, ktoré sa malo uskutočniť dňa 05.03.2019 na Okresnom súde Galanta sa z dôvodu znaleckého dokazovania súdom určeným znalcom odročilo na dobu neurčitú.

T: trvá

Uznesenie č. 634-Z/2018

odporúča

primátorovi mesta uzavrieť so Zoltánom Ághom a manželkou Ivetou Ághovou, bytom štvrť SNP 997/16, 924 01 Galanta zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecných bremien v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a ani Zmluva o zriadení vecných bremien zatiaľ nebola uzatvorená z dôvodu prekážok na strane žiadateľa.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 637-Z/2018

odporúča

primátorovi mesta pokračovať v príprave výstavby nájomných bytov a priebežne informovať MsZ.

Odpoveď:

Nájomné byty – je vydané platné územné rozhodnutie pod číslom OSP 49/2018 zo dňa 4.4.2018 na výstavbu Nájomných bytových domov – Galanta vrátane prípojok inžinierskych sietí, stavebné povolenie pod číslom OSP 2018/112-1/209 zo dňa 24.10.2018 na stavebné objekty SO 01 Bytové domy a SO 10 Terénne a sadové úpravy, Stavebné povolenie na komunikácie a spevnené plochy pod č. OSP2019/237-BE. Uzatvorila sa zmluva na zriadenia vecného bremena s SPF a vlastníkom p. Tomom. Okresný úrad Galanta vydá v 15 kalendárnom týždni stavebné povolenie na vodnú stavbu. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa. Dňa 6-3.2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie za prítomnosti vedenia mesta, Okresného úradu Galanta, Okresného dopravného inšpektorátu v súvislosti s riešením napojenia nájomných bytov na cestu II/507 ul. Esterházyovcov, z ktorého vznikla požiadavka vypracovať dopravnú analýzu prepočtu dopravy na napojenie nájomných bytov.

Príloha č. 3: Informatívna správa

T: úloha stála

Uznesenie č. 644-Z/2018

žiada

o prevod finančných prostriedkov spoločnosti Bysprav s r.o podľa podmienok uvedených v schvaľovacej časti uznesenia.

Odpoveď:

Investičná akcia sa v roku 2018 neuskutočnila. Realizácia sa uskutoční v tomto roku, finančné prostriedky pre spoločnosť Bysprav s r.o. budú po dohode poukázané koncom mesiaca máj-jún 2019.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Uznesenie č. 672-Z/2018 ukladá

prednostovi MsÚ Galanta predložiť Informatívnu správu o činnosti Denných centier na území mesta Galanta a mestských častí za obdobie 2015-2018 Mestskému zastupiteľstvu.

Odpoveď:

Informatívna správa o činnosti Denných centier na území mesta Galanta a mestských častí za obdobie 2015 - 2018 bola prerokovaná na MSZ v Galante dňa 19.2.2019. Žiadam o vypustenie uvedeného uznesenia zo sledovania.

Uznesenie č. 700-Z/2018 žiada

prednostu MsÚ zaslať žiadosť na Slovenský pozemkový fond o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov uvedených v schvaľovacej časti uznesenia vrátane príloh.

Odpoveď:

Žiadosť spolu s dokladmi bola na Slovenský pozemkový fond zaslaná dňa 27.12.2018. Ku dňu 31.03.2019 Mestskému úradu Galanta nebola od Slovenského pozemkového fondu doručená odpoveď.

Uznesenie žiadam ponechať v sledovaní.

T: informovať na každom zasadnutí MsZ

Uznesenie č. 702-Z/2018 žiada

I. Investora o zabezpečenie návrhu geometrického plánu na oddelenie pozemkov pre tento investičný zámer.

II. Prednostu MsÚ na základe predloženého geometrického plánu zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby so s.č. 993 a pozemku určeného na zástavbu.

III. Prednostu MsÚ po vypracovaní geometrického plánu a znaleckého posudku, predložiť návrh podmienok vrátane piatich podmienok petičného výboru, ktorých splnenie je nevyhnutnou podmienkou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve. Vypracovať podmienky nájomnej zmluvy po dobu výstavby na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Galanta.

Odpoveď:

I. Investor GAWEST, s.r.o. zabezpečil vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pre tento investičný zámer.

II. Na základe predloženého geometrického plánu bol vypracovaný znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby so s.č. 993 a pozemku určeného na zástavbu. MsZ v Galante následne uznesením č. 778-Z/2018 zo dňa 25.10.2018 a doplneným uznesením č. 33-Z/2019 zo dňa 19.02.2019 schválilo prevod stavby so s.č. 993 a pozemku určeného na zástavbu v prospech GAWEST, s.r.o., na základe ktorého bola dňa 22.02.2019 uzatvorená s GAWEST, s.r.o. kúpna zmluva na prevod stavby so s.č. 993. Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva k danej stavbe v prospech GAWEST, s.r.o. dňa 02.04.2019, číslo vkladu V 1071/2019.

III. Na základe vyššie uvedených skutočností a piatich podmienok petičného výboru bola dňa 28.03.2019 uzatvorená s GAWEST, s.r.o. zmluva o budúcej kúpnej zmluve na prevod pozemku určeného na zástavbu. Pred vydaním stavebného povolenia pre investičný zámer PARKHOUSE budú MsZ v Galante predložené na schválenie podmienky nájomnej zmluvy po dobu výstavby PARKHOUSE-u.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 706-Z/2018 odporúča

primátorovi mesta uzavrieť so Stanislavom, Vladimírom, Bohuslavom a Mgr. Darinou Kubíkovými kúpnu zmluvu v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 20.09.2018 a Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva dňa 06.11.2018, číslo vkladu V 4560/2018.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 708-Z/2018 odporúča

primátorovi mesta uzavrieť so spoločnosťou METLEVA, s.r.o., Hody 1224, 924 01 Galanta kúpnu zmluvu v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 06.08.2018 a Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva dňa 06.02.2019, číslo vkladu V 95/2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 710-Z/2018 odporúča

primátorovi mesta uzavrieť s Melindou Bedecsovou a Ninou Chudáčikovou Čisárikovou kúpnu zmluvu v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 28.09.2018 a Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva dňa 07.11.2018, číslo vkladu V 4755/2018.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 712-Z/2018 odporúča

primátorovi mesta uzavrieť so Zdenkou, Róbertom a Radovanom Šinkovými kúpnu zmluvu v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 17.10.2018 a Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva dňa 22.11.2018, číslo vkladu V 4908/2018.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 717-Z/2018 odporúča

primátorovi mesta Galanta vykonať prevod správy majetku mesta do správy Technických služieb mesta Galanta v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia a vyhlásenie DI JAS za centrálné detské ihrisko.

Odpoveď:

Na základe podkladu z TsMG detské ihrisko na sídlisku Jas bolo zaradené medzi centrálne DI prostredníctvom aktualizácie ročného "Plánu kontrol detských ihrísk" dňom 8.1.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 731-Z/2018

žiada

do ďalšieho zastupiteľstva pripraviť návrh riešenia dopravnej situácie pri ZŠ G. Dusíka na sídl. Sever.

Odpoveď:

Pripravujeme verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

T: február 2019

Uznesenie č. 745-Z/2018

o d p o r ú č a primátorovi mesta

uzavrieť so spoločnosťou Západoslvenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecných bremien v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby bola uzatvorená dňa 16.11.2018 a Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu dňa 10.01.2019, číslo vkladu V 5450/2018.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 746-Z/2018

o d p o r ú č a primátorovi mesta

uzavrieť so spoločnosťou RG – DEVA s. r. o., Areál PD 319, 925 42 Trstice zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecných bremien v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien bola uzatvorená dňa 25.10.2018. Zmluva o zriadení

vecných bremien zatiaľ nebola uzatvorená z dôvodu na strane žiadateľa.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 747-Z/2018 o d p o r ú č a primátorovi mesta

uzavrieť s Erikom Hatnančíkom, Kolónia 1017/7, 924 01 Galanta zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecných bremien v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a ani Zmluva o zriadení vecných bremien zatiaľ nebola uzatvorená z dôvodu prekážok na strane žiadateľa.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 748-Z/2018 o d p o r ú č a

primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s KL Logistic spol. s r. o., so sídlom Esterházyovcov 32/3192, 924 01 Galanta, v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola uzatvorená dňa 22.10.2018.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 766-Z/2018 o d p o r ú č a

Primátorovi mesta uzavrieť s Erikom Hatnančíkom, Kolónia 1017/7, 924 01 Galanta zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecných bremien v súlade so schvaľovacou časťou znesenia.

Odpoveď:

Ide o doplnenie uznesenia č. 747-Z/2018, t.j. vid' odpoveď pri uznesení č. 747-Z/2018.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 778-Z/2018 o d p o r ú č a
primátorovi mesta

1. Uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod stavby so s.č. 993 do 30.11.2018 s GAWEST, s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.
2. Uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na prevod pozemkov s GAWEST, s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Celá genéza prevodu stavby so s. č. 993 a pozemkov je opísaná v odpovedi k uzneseniu č. 702-Z/2018.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 779-Z/2018 o d p o r ú č a

primátorovi mesta uzatvoriť kúpnu zmluvu s Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Kúpna zmluva zatiaľ nebola uzatvorená z dôvodu prekážok na strane žiadateľa.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 780-Z/2018 o d p o r ú č a

primátorovi mesta uzavrieť s Ing. Katarínou Balcovou kúpnu zmluvu v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 14.11.2018 a Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva dňa 03.01.2019, číslo vkladu V 5529/2018.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 782-Z/2018 odporúča

primátorovi mesta vykonať prevod majetku mesta do správy Technických služieb mesta Galanta a Správy

športových zariadení v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Prevod správy majetku bol odovzdaný protokolárne dňa 14.11.2018, zmluva o prevode č. PSM 001/19 z 27.2.2019, zmluva č. PSM 002/19 z 27.2.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 6-Z/2018

Informovať MsZ o riešení žiadosti p. Rapanda na januárovom zasadnutí MsZ.

Odpoveď:

Dňa 14.1.2019 bolo uskutočnené pracovné rokovanie s p. Rapandom, ktorý mal opätovne predložiť žiadosť na MsÚ na prehodnotenie dopravnej situácie parkovania pred prevádzkou ELDO na ul. Šafárikovej s ODI Galanta. Zároveň na pracovnom rokovaní s ODI sa pripraví PD dopravného riešenia ulíc Nová, ul. Na Štrande, ktoré budú riešiť dopravnú situáciu križovatiek s ul. Šafárikovou a zároveň sa prehodnotí aj predmetná žiadosť p. Rapanda.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Uznesenie č. 7-Z/2018

Informovať mestské zastupiteľstvo o vyčíslení nákladov na údržbu ciest, ktoré sú v súčasnosti označené ako neudržiavané.

Odpoveď:

Materiál bude predložený na rokovanie MsZ v mesiaci apríl a bude súčasťou materiálu Vyhodnotenie zimnej údržby ...za rok 2018

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 12-Z/2018

ukladá

predkladať informatívnu správu o vývoji a stave nájomných bytov na každé zasadnutie MsZ.

Odpoveď: vid'. Uznesenie č. 637-Z/2018

Nájomné byty – je vydané platné územné rozhodnutie pod číslom OSP 49/2018 zo dňa 4.4.2018 na výstavbu Nájomných bytových domov – Galanta vrátane prípojok

inžinierskych sietí, stavebné povolenie pod číslom OSP 2018/112-1/209 zo dňa 24.10.2018 na stavebné objekty SO 01 Bytové domy a SO 10 Terénne a sadové úpravy. Stavebné povolenie na komunikácie a spevnené plochy. Uzatvorila sa zmluva na zriadenia vecného bremena s SPF a vlastníkom p. Tomom. Okresný úrad Galanta vydá v 15 kalendárnom týždni stavebné povolenie na vodnú stavbu. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa. Dňa 6.-3.2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie za prítomnosti vedenia mesta, Okresného úradu Galanta, Okresného dopravného inšpektorátu v súvislosti s riešením napojenia nájomných bytov na cestu II/507 ul. Esterházyovcov, z ktorého vznikla požiadavka vypracovať dopravnú analýzu prepočtu dopravy na napojenie nájomných bytov.

T: stály

Uznesenie č. 19-Z/2018

žiada

povereného prednostu MsÚ a vedúceho finančného a majetkového oddelenia
vykonať VII. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018.

Odpoveď:

VII. úprava rozpočtu na rok 2018 bola vykonaná.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania

Uznesenie č. 27-Z/2019

žiada

primátora mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o.,
bezodkladne vymenovať pána Zoltána Szelleho za konateľa spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o.

Odpoveď:

Primátor mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., dňa 25.01.2019 vymenoval pána Zoltána Szelleho za konateľa spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., pričom ho Obchodný register Okresného súdu Trnava zapísal dňa 28.02.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 28-Z/2019**žiada**

primátora mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., bezodkladne vymenovať schválených členov Dozornej rady spoločnosti GALANDIA, spol. s r. o., v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Primátor mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., dňa 22.02.2019 vymenoval schválených členov Dozornej rady spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania

Uznesenie č. 29-Z/2019**žiada**

primátora mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti BYSPRAV spol. s r. o., bezodkladne vymenovať schváleného člena Dozornej rady spoločnosti BYSPRAV spol. s r. o., v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Primátor mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o. vymenoval schváleného člena Dozornej rady spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o., pričom ho Obchodný register Okresného súdu Trnava zapísal dňa 23.03.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania

Uznesenie č. 30-Z/2019**odporúča**

primátorovi mesta

predložiť návrh Valnému zhromaždeniu spoločnosti GALANTATERM s r. o. na vymenovanie **PhDr. Marty Vajdovej** za predsedu Dozornej rady spoločnosti GALANTATERM s r.o.

Odpoveď:

Dňa 18.02.2019 hlasovaním per rollam spoločníci spoločnosti GALANTATERN spol. s r.o. schválili pani PhDr. Martu Vajdovú do funkcie predsedu Dozornej rady spoločnosti GALANTATERN spol. s r.o.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania

Uznesenie č. 31-Z/2019

odporúča

- a) zabezpečiť zazmluvnenie hlavných kultúrnych programov

Odpoveď:

Na základe podkladov zo spoločnosti Galandia s.r.o. bola zmluva so skupinou No Name podpísaná dňa 18.2.2019, zmluva so skupinou Charlie Ěs Barátai podpísaná dňa 5.2.2019 a zmluva so skupinou Tublatanka podpísaná dňa 15.2.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania

žiada

prednostu MsÚ o zabezpečenie zapracovania I. úpravy rozpočtu mesta Galanta na rok 2019.

Odpoveď:

I. úprava rozpočtu na rok 2019 bola vykonaná.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 32-Z/2019

odporúča

primátorovi mesta predĺžiť zmluvu o poskytnutí kontokorentného úveru podľa podmienok uvedených v schvaľovacej časti uznesenia.

Odpoveď:

Predĺženie zmluvy o poskytnutí kontokorentného úveru bolo primátorom mesta Galanta podpísané prostredníctvom Dodatku č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 156/2018/ÚZ dňa 11.03.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 33-Z/2019

odporúča

primátorovi mesta

1. Uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod stavby so s. č. 993 do 30.11.2018 s GAWEST, s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

2. Uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na prevod pozemkov s GAWEST, s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 00.

Odpoveď:

Celá genéza prevodu stavby so s.č. 993 a pozemkov je opísaná v odpovedi k uzneseniu č. 702-Z/2018.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: december 2019

Uznesenie č. 36-Z/2019

v prípadoch, v ktorých je to časovo možné prikladať k právnym návrhom stanovisko Legislatívno-právnej komisie.

Odpoveď:

Stanovisko legislatívno právnej komisie MsZ – Príloha č. 4

Uznesenie č. 37-Z/2019

obidva návrhy, ktoré dnes predložil p. viceprimátor v súlade v súvislosti s bodom č. 13 a Správa hlavného kontrolóra predložiť na rokovanie Legislatívno-právnej komisie a s týmto stanoviskom opätovne predložiť poslancom MsZ.

Odpoveď:

Stanovisko legislatívno právnej komisie MsZ – Príloha č. 5

Uznesenie č. 41-Z/2019

žiada

1. prednostu MsÚ

predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Odpoveď:

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante bola predložená dňa 11.03.2019 na Ministerstvo vnútra SR.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

2. vedúceho finančného a majetkového oddelenia MsÚ

zpracovať do II. úpravy rozpočtu čiastku 38 904,00 € ako kapitálové výdavky na krytie spolufinancovanie predmetného projektu.

Odpoveď:

II. úprava rozpočtu na rok 2019 bola vykonaná.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 45-Z/2019

žiada

prednostu úradu o zabezpečenie zverejnenia VZN v zmysle zákona na úradnej tabuli mesta (VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa alebo žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Galanta

Odpoveď:

VZN č. 1/2019 bolo zverejnené na web stránke a na úradnej tabuli mesta Galanta dňa 28.02.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 46-Z/2019

žiada

prednostu MsÚ Galanta zabezpečiť zverejnenie VZN v zmysle zákona na úradnej tabuli. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č.2/2007, č.21/2008, č.46/2009, č.3/2016 a č.29/2018

Odpoveď:

VZN č. 2/2019 bolo zverejnené na web stránke a na úradnej tabuli mesta Galanta dňa 25.02.2019.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 48-Z/2019

žiada

prednostu úradu zabezpečiť zverejnenie schváleného VZN mesta č. 3/2019 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta Galanta úradnej tabuli mesta.

Odpoveď:

VZN č. 3/2019 bolo zverejnené na web stránke a na úradnej tabuli mesta Galanta dňa 22.02.2019.

Uznesenie je splnenie.
Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 49-Z/2019

odporúča

primátorovi mesta uzavrieť s Jánom Súkenníkom, 925 54 Zemianske Sady č. 72 dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Odpoveď:

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva bola uzatvorená dňa 06.02.2019 a Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva dňa 13.03.2019, číslo vkladu V 622/2019.

Uznesenie je splnenie.
Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 51-Z/2019

žiada

poverenú vedúcu finančného a majetkového oddelenia vykonať II. úpravu rozpočtu mesta na rok 2019.

Odpoveď:

II. úprava rozpočtu na rok 2018 bola vykonaná.

Uznesenie je splnenie.
Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 52-Z/2019

ukladá

vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru s podmienkami schválenými mestským zastupiteľstvom v súlade s Pravidlami obchodných verejných súťaží mesta.

Odpoveď:

Obchodná verejná súťaž č. 729/2019 bola vyhlásená primátorom mesta dňa 01.03.2019. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 21.03.2019. Do súťaže bol podaný jeden návrh, ktorý spĺňal obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Vyhodnocovacia komisia odporučila primátorovi mesta prijať tento návrh, ktorý podala spoločnosť Rekony s.r.o., IČO: 47 031 026, so sídlom Na hôrke 13, Nitra. Účel nájmu: prevádzka obchodu, maloobchodný predaj pánskeho a dámskeho oblečenia, doplnkov a iného tovaru. Výška nájmu:

125,50 €/m²/rok. S víťazom sa uzatvorí nájomná zmluva na dobu určitú, 5 rokov.

Uznesenie je splnenie.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

Na základe zaslaných odpovedí nositeľov úloh spracovala: A. Deáková

Dňa, 11.04.2019

pracovné cesty rok 2018

por. číslo	priezvisko meno	cieľ pracovnej cesty	miesto	záloha č. zo dňa	zúčtovanie VPD č. zo dňa	Poznámka dát. Uskut. PC	úhrada	cestovné náhrady celkom	poznámka
1./1	Mazárová Marcela	TPC - pracovné stretnutie k projektu ConnReg SK - AT	Trnava	pc bez preddavku	40/18 23.01.2018	17.1.2018	0,00 €	4,50 €	
2./1	Amrichová Daniela	TPC - pracovné stretnutie k projektu ConnReg SK - AT	Trnava	pc bez preddavku	35/18 22.01.2018	17.1.2018	0,00 €	4,50 €	2,00 € parkovné
3./1	Sláviková Andrea	TPC - ITF SLOVAKIATOUR	Bratislava	pc bez preddavku	neuskutočnila sa	25.01. - 28.01.2018	0,00 €	0,00 €	
4./1	Katonová Beáta	TPC - Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 v samospráve	Trnava	pc bez preddavku	36/18 22.01.2018	18.1.2018	15,00 €	7,34 €	
5./1	Paška Peter	TPC - návšteva mesta, účasť na reprezentačnom plese mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	75/18 06.02.2018	20. - 21.01.2018	0,00 €	129,59 €	
6./1	Czaková Mária	TPC - školenie - IS - Register adries	Bratislava	pc bez preddavku	75/18 06.02.2018	25.1.2018	0,00 €	10,50 €	
7./2	Psota Miroslav	TPC - seminár novela zákona 448/2008 Z.z. v znp. O sociálnych službách účinná od 01.01.2018	Nitra	pc bez preddavku	86/18 12.02.2018	6.2.2018	0,00 €	4,50 €	2,50 parkovné
8./2	Molnáriová Adriana	TPC - seminár novela zákona 448/2008 Z.z. v znp. O sociálnych službách účinná od 01.01.2018	Nitra	pc bez preddavku	85/18 12.02.2018	6.2.2018	0,00 €	4,50 €	
9./2	Miklošík Roman	TPC - seminár - ochrana osobných údajov	Nitra	pc bez preddavku	106/18 15.02.2018	9.2.2018	0,00 €	4,50 €	
10./2	Psota Miroslav	TPC - seminár - ochrana osobných údajov	Nitra	pc bez preddavku	107/18 15.02.2018	9.2.2018	0,00 €	4,50 €	
11./2	Sláviková Andrea	ZPC - 27. stredoeurópsky veľtrh cestovného ruchu Holiday World	Praha	p33 13.02.18 VPD č. 95/18 12.02.2018	134,135/18 13.03.2018	14.02 - 18.02.2018	0,00 €	439,95 €	0473 CR
12./2	Amrichová Daniela	ZPC - 27. stredoeurópsky veľtrh cestovného ruchu Holiday World	Praha	p33 13.02.18 VPD č. 94/18 12.02.2018	118,119/18 08.03.2018	16.02. - 18.02.2018	0,00 €	176,78 €	0473 CR
13./2	Gešková Lívia	TPC - seminár - Tvorba projektov - obce školy a školské zariadenia	Trnava	pc bez preddavku	22/18 21.02.2018	19.2.2018	25,00 €	4,50 €	

14./2	Bottka Juraj	TPC - seminár - Tvorba projektov - obce školy a školské	Trnava	pc bez preddavku	21/18 21.02.2018	19.2.2018	25,00 €	4,50 €	
15./2	Bogárová Zuzana	TPC - seminár - Mzdová účtovníčka v 1Q. Roku 2018 ročné zúčtovanie dane Legislatívne zmeny 2018	Trnava	pc bez preddavku	neuskutočn ila sa		20,00 €	0,00 €	
16./2	Slížová Martina	TPC - vzdelávanie v rámci projektu TSP	Bratislava	pc bez preddavku	38/18 28.02.2018	22. - 23.02.2018	0,00 €	18,20 €	
17./2	Eršeková Zuzana	TPC - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018	Trnava	pc bez preddavku	40/18 28.02.2018	26.2.2018	15,00 €	7,34 €	
18./2	Katonová Beáta	TPC - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018	Trnava	pc bez preddavku	39/18 28.02.2018	26.2.2018	15,00 €	7,34 €	
19./2	Pallya Gábor	ZPC - návšteva partnerského mesta - upresnenie kultúrnych podujatí počas GT 2018	Paks	32/18 26.02.2018	53/18 12.03.2018	28.02. - 01.03.2018	0,00 €	245,26 €	
20./3	Katonová Beáta	TPC - seminár - konsolidovaná účtovná závierka v samo	Trnava	pc bez preddavku	196/18 09.04.2018	22.3.2018	15,00 €	7,34 €	
21./3	Molnáriová Adriana	TPC - seminár - ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci	Trnava	pc bez preddavku	193/18 06.04.2018	8.3.2018	15,00 €	4,50 €	
22./3	Slížová Martina	TPC - seminár - ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci	Trnava	pc bez preddavku	179/18 03.04.2018	8.3.2018	15,00 €	4,50 €	
23./3	Slížová Martina	TPC - Lokálna porada TSP/TP	Žihárec	pc bez preddavku	176/18 29.03.2018	27.3.2018	0,00 €	5,18 €	
24./3	Mészárosóv Beka	TPC - Loklna porada TSP/TP	Žihrec	pc bez preddavku	177/18 29.03.2018	27.3.2018	0,00 €	5,18 €	
25./4	Slvikov Andrea	ZPC - poznvac jjazd - "Po stopch rodiny Esterhzy"	Eisenstadt	182/18 04.04.2018	203,204/18 11.04.2018	5.4.2018	0,00 €	47,50 €	0473 CR
25./4	Takc Zsolt	ZPC - poznvac jjazd - "Po stopch rodiny Esterhzy"	Eisenstadt	183/18 04.04.2018	191/18 06.04.2018	nezcastnil sa	0,00 €	0,00 €	0473 CR
26./4	Slvikov Andrea	ZPC - poznvac jjazd - "Po stopch rodiny Esterhzy"	Eisenstadt	61/18 11.04.2018	102,103/18 17.04.2018	12.4.2018	0,00 €	31,50 €	0473 CR
27./4	Psota Miroslav	TPC - seminr - novela zkona o obecnom zriaden	Nitra	pc bez preddavku	86/18 13.04.2018	9.4.2018	0,00 €	6,50 €	
28./4	Moroviov Zuzana	TPC - seminr - novela zkona o obecnom zriaden	Nitra	pc bez preddavku	63/18 12.04.2018	9.4.2018	0,00 €	4,50 €	

29./4	Deáková Alena	TPC - seminár - novela zákona o obecnom zriadení	Nitra	pc bez preddavku	64/18 12.04.2018	9.4.2018	0,00 €	4,50 €	
30./4	Szabová Renáta	použitie súkromného motorového vozidla za mesiac I. - III./2018	Galanta	pc bez preddavku	195/18 09.04.2018	01.01. - 31.3.2018	0,00 €	11,51 €	0133
31./4	Laššuvá Miriam	TPC - seminár - výrub drevín	Piešťany	pc bez preddavku	271/18 02.05.2018	26.4.2018	25,00 €	4,50 €	
32./4	Slížová Martina	TPC - vzdelávanie v rámci projektu TSP v obciach I	Bratislava	pc bez preddavku	214/18 17.04.2018	11.04. - 12.04.2018	0,00 €	21,00 €	
33./4	Mazsárová Marcela	TPC - informačný seminár k vyhlásenej výzve MINEDU - rekonštrukcia telocviční, TPC - informačné dni pre prijímateľov INTERREG V - A - HU 2014 - 2020, TPC - seminár k štátnej a minimálnej pomoci.	Nitra Bratislava Trnava	pc bez preddavku	222/18 19.04.2018	11.04.2018 13.04.2018 16.04.2018	0,00 €	16,20 €	
34./4	Psota Miroslav	TPC - seminár - Voľby v samospráve	Trnava	pc bez preddavku	234/18 23.04.2018	17.4.2018	15,00 €	4,50 €	
35./4	Morovičová Zuzana	TPC - seminár - Voľby v samospráve	Trnava	pc bez preddavku	219/8 19.04.2018	17.4.2018	15,00 €	4,50 €	
36./4	Viczénová Priska	TPC - seminár - Voľby v samospráve	Trnava	pc bez preddavku	218/18 19.04.2018	17.4.2018	15,00 €	4,50 €	
37./4	Psota Miroslav	TPC - seminár k štátnej a minimálnej pomoci.	Trnava	pc bez preddavku	234/18 23.04.2018	16.4.2018	0,00 €	4,50 €	
38./4	Pintérová Edita	TPC - seminár - reklamné stavby	Nitra	pc bez preddavku	226/18 20.04.2018	17.4.2018	0,00 €	4,50 €	SP
39./4	Horváth Adrián	TPC - seminár - reklamné stavby	Nitra	pc bez preddavku	225/18 20.04.2018	17.4.2018	0,00 €	4,50 €	SP
40./4	Paška Peter	ZPC - účasť na spomienkových slávnostiach 272. výročia znovuosídlenia Slovenského Komlóšu	Slovenský Komlós	243/18 25.04.2018	298,299/18 15.05.2018	28. - 29.04.2018	0,00 €	109,20 €	
40./4	Szolga Ivan	ZPC - účasť na spomienkových slávnostiach 272. výročia znovuosídlenia Slovenského Komlóšu	Slovenský Komlós	246/18 25.04.2018	281,282/18 03.05.2018	28. - 29.04.2018	0,00 €	133,95 €	
40./4	Morovičová Zuzana	ZPC - účasť na spomienkových slávnostiach 272. výročia znovuosídlenia Slovenského Komlóšu	Slovenský Komlós	245/18 25.04.2018	279,280/18 03.05.2018	28. -29.04.2018	0,00 €	119,95 €	

40./4	Psota Miroslav	ZPC - účasť na spomienkových slávnostiach 272. výročia znovuosídlenia Slovenského Komlóšu	Slovenský Komlós	3/18 25.,26.04.2	283,284/18 03.05.2018	28. - 29.04.2018	0,00 €	119,95 €	
41./4	Paška Peter	ZPC - návšteva mesta - pietny akt	Daruvar	270/18 02.05.2018	327,328/18 22.05.2018	04. - 07.05.2018	0,00 €	182,00 €	
41./4	Grell Miroslav	ZPC - návšteva mesta - pietny akt	Daruvar	274/18 03.05.2018	329,330/18 22.05.2018	04. - 07.05.2018	0,00 €	190,60 €	
42./4	Paška Peter	TPC - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Fórum vojnových veteránov	Bratislava	bez preddav	300/18 15.05.2018	3.5.2018	0,00 €	4,50 €	
43./4	Papp Igor	TPC - 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Fórum vojnových veteránov(vodič)	Bratislava	bez preddav	108/18 04.05.2018	2.5.2018	0,00 €	4,50 €	
44./4	Mészárosová Bianka	TPC - seminár - "Metódy sociálnej práce s dôrazom na TSP"	Bratislava	pc bez preddavku	263/18 30.04.2018	26.4.2018	0,00 €	10,50 €	
45./5	Amrichová Daniela	TPC - REGION TOUR EXPO 2018	Trenčín	bez preddav	325/18 21.05.2018	11. - 12.05.2018	0,00 €	22,85 €	0473 CR
46./5	Sláviková Andrea	TPC - REGION TOUR EXPO 2018	Trenčín	105/18 04.05.2018	114,115/18 21.05.2018	11.- 12.05.2018	0,00 €	83,35 €	0473 CR
47./5	Szolga Ivan	TPC - eAukčné fórum - Elektronizácia verejného obstarávania	Bratislava	bez preddav	347/18 28.05.2018	22.5.2018	81,60 €	4,50 €	
48./5	Bičanová Alena	TPC - eAukčné fórum - Elektronizácia verejného obstarávania	Bratislava	bez preddav	348/18 28.05.2018	22.5.2018	81,60 €	8,00 €	
49./5	Bogárová Zuzana	TPC - seminár - Personálna práca na školách	Nitra	bez preddav	357/18 30.05.2018	29.5.2018	0,00 €	9,37 €	
50./5	Psota Miroslav	TPC - odborný konzultačný seminár Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy	Vyhne	bez preddav	06.06.2001 8	23. - 24.05.2018	148,00 €	6,18 €	
51./5	Mazsárová Marcela	TPC - Infodeň, granty pre samosprávu	Trenčín	bez preddav	355/18 30.05.2018	24.5.2018	0,00 €	18,10 €	
52./5	Biró László	ZPC - návšteva mesta - projekt "Socha Z. Kodálya"	Kecskemét	339/18 25.05.2018	410,411/18 18.06.2018	28. - 29.05.2018	0,00 €	90,09 €	
52./5	Takáč Zsolt	ZPC - návšteva mesta - projekt "Socha Z. Kodálya"	Kecskemét	340/18 25.05.2018	412,413/18 18.06.2018	28. - 29.05.2018	0,00 €	90,09 €	
52./5	Kolek Peter	ZPC - návšteva mesta - projekt "Socha Z. Kodálya"	Kecskemét	341/18 25.05.2018	414,415/18 18.06.2018	28. - 29.05.2018	0,00 €	90,09 €	

53./5	Paška Peter	TPC - odborný workshop - Ako byť energeticky efektívny s nulovou alebo minimálnou inv...	Bratislava	bez preddavku		neuskutočnila sa	0,00 €	0,00 €	
54./5	Krišková Zuzana	TPC - odborný workshop - Ako byť energeticky efektívny s nulovou alebo minimálnou inv...	Bratislava	bez preddavku		neuskutočnila sa	0,00 €	0,00 €	
55./6	Srnka Juraj	TPC - seminár - Elektronický úrad 2018	Zvolen	bez preddav	430/18 20.06.2018	13.6.2018	98,00 €	49,11 €	
56./6	Psota Miroslav	TPC - seminár - Elektronický úrad 2018	Zvolen	bez preddav	431/18 20.06.2018	13. - 14.06.2018	98,00 €	3,30 €	
57./6	Miklošík Roman	TPC - seminár - Elektronický úrad 2018	Zvolen	bez preddav	432/18 20.06.2018	13. - 14.06.2018	98,00 €	3,30 €	
58./6	Viczénová Priska	TPC - seminár - zákon o osvedčovaní listín a podpisov	Nitra	bez preddav	434/18 20.06.2018	19.6.2018	0,00 €	4,80 €	
59./6	Morovičová Zuzana	TPC - seminár - zákon o osvedčovaní listín a podpisov	Nitra	bez preddav	435/18 20.06.2018	19.6.2018	0,00 €	8,80 €	
60./6	Szolga Ivan	TPC - seminár - Aktuality vo verejnom obstarávaní 20185, povinná elektronizácia	Trnava	bez preddav	417/18 18.06.2018	14.6.2018	15,00 €	4,80 €	
61./6	Bičanová Alena	TPC - seminár - Aktuality vo verejnom obstarávaní 20185, povinná elektronizácia	Trnava	bez preddav	418/18 18.06.2018	14.6.2018	15,00 €	4,80 €	
62./6	Mészárosová Bianka	TPC - Lokálna porada TSP/TP	Selice	bez preddav	421/18 19.06.2018	13.6.2018	0,00 €	4,80 €	
63./6	Slížová Martina	TPC - Lokálna porada TSP/TP	Selice	bez preddav	420/18 19.06.2018	13.6.2018	0,00 €	4,80 €	
64./6	Papp Igor	TPC - návšteva družobného mesta - Stoličné dni - vodič	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	425/18 19.06.2018	15. - 16.06.2018	0,00 €	3,30 €	
65./6	Psota Fridrich	TPC - návšteva družobného mesta - Stoličné dni	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	429/18 20.06.2018	15. - 16.06.2018	0,00 €	3,30 €	
66./6	Amrichová Daniela	TPC - Problematika pohrebníctva v podmienkach miestnej samosprávy	Podbanské	pc bez preddavku	407/18 15.06.2018	11. - 12.06.2018	118,00 €	37,68 €	
67./6	Mazsárová Marcela	TPC - návšteva družobného mesta - Stoličné dni	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	422/18 19.06.2018	15. - 16.06.2018	0,00 €	3,30 €	
68./6	Gešková Lívia	TPC - návšteva družobného mesta - Stoličné dni	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	424/18 19.06.2018	15. - 16.06.2018	0,00 €	3,30 €	

69./6	Werškov Marek	TPC - seminár - Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov	Galanta	pc bez preddavku	0	14.6.2018	39,00 €	0,00 €	
70./6	Deáková Alena	TPC - seminár - zákon o osvedčovaní listín a podpisov	Nitra	pc bez preddavku	438/18 20.06.2018	19.6.2018	0,00 €	4,80 €	
71./6	Szabová Renáta	použitie súkromného motorového vozidla za mesiac IV. - V./2018	Galanta	pc bez preddavku	444/18 22.06.2018	1.04. - 31.05.2018	0,00 €	18,84 €	0133
72./6	Paška Peter	TPC - Valné zhromaždenie FIN.M.O.S.	Veľká Trňa	pc bez preddavku	510/18 17.07.2018	26. - 27.06.2018	0,00 €	231,81 €	
73./6	Pallya Gábor	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	467/18 02.07.2018	513,514/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	306,81 €	
74./6	Paška Peter	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	474/18 03.07.2018	511,512/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	163,80 €	
74./6	Grell Miroslav	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	471/18 03.07.2018	515,516/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	163,80 €	
74./6	Morovičová Zuzana	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	472/18 03.07.2018	517,518/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	163,80 €	
74./6	Psota Miroslav	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	473/18 03.07.2018	519,520/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	163,80 €	
74./6	Krišková Zuzana	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	475/18 03.07.2018	521,522/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	163,80 €	
74./6	Horváth Mikuláš	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	476/18 04.07.2018	523,524/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	163,80 €	
74./6	Papp Igor	ZPC - návšteva mesta - medzinárodný GASTROBLUES Fesztivál	Paks	477/18 04.07.2018	525,526/18 18.07.2018	06. - 08.07.2018	0,00 €	163,80 €	
75./6	MsZ	stravné	Galanta	pc bez preddavku	PPD 7284/18	27.6.2018	0,00 €	4,80 =76,74 €	
76./7	Paška Peter	spolupráce, účasť na podujatí mesta "Karpatské trhy", stretnutie zo zástupcami mesta	Ustrzyki Dolne Poľsko	141/18 25.07.2018	154,155/18 07.08.2018	28. - 30.07.2018	0,00 €	160,20 €	
76./7	Psota Miroslav	spolupráce, účasť na podujatí mesta "Karpatské trhy", stretnutie zo zástupcami mesta	Ustrzyki Dolne Poľsko	142/18 25.07.2018	156,157/18 07.08.2018	28. - 30.07.2018	0,00 €	160,20 €	
76./7	Amrichová Daniela	spolupráce, účasť na podujatí mesta "Karpatské trhy", stretnutie zo zástupcami mesta	Ustrzyki Dolne Poľsko	143/18 25.07.2018	158,159/18 07.08.2018	28. - 30.07.2018	0,00 €	160,20 €	

76./7	Morovičová Zuzana	spolupráce, účast na podujatí mesta "Karpatské trhy", stretnutie zo zástupcami mesta	Usztrzyki Dolne Poľsko	144/18 25.07.2018	160,161/18 07.08.2018	28. - 30.07.2018	0,00 €	160,20 €	
77./7	Morovičová Zuzana	ZPC - návšteva mesta -účasť na slávnostiach mesta	Bečej	534/18 31.07.2018	572,573/18 08.08.2018	01. - 03.08.2018	0,00 €	185,40 €	
77./7	Bottka Juraj	ZPC - návšteva mesta -účasť na slávnostiach mesta	Bečej	536/18 31.07.2018	574,575/18 08.08.2018	01. - 03.08.2018	0,00 €	185,40 €	
77./7	Bičanová Alena	ZPC - návšteva mesta -účasť na slávnostiach mesta	Bečej	532/18 31.07.2018	570,571/18 08.08.2018	01. - 03.08.2018	0,00 €	188,20 €	
77./7	Eliáš Peter	ZPC - návšteva mesta -účasť na slávnostiach mesta	Bečej	531/18 31.07.2018	568,569/18 08.08.2018	01. - 03.08.2018	0,00 €	260,01 €	
77./7	Molnáriová Adriana	ZPC - návšteva mesta -účasť na slávnostiach mesta	Bečej	pc bez preddavku	576/18 08.08.2018	nezúčastnil sa	0,00 €	4,80 €	
78./8	zamestnanci MsÚ a M	stravné počas GT 2018	Galanta	pc bez preddavku	615/18 15.08.2018	9.8.2018	0,00 €	57,60 €	0411
79./8	zamestnanci MsÚ a M	stravné počas GT 2018	Galanta	pc bez preddavku	615/18 15.08.2018	10.8.2018	0,00 €	52,80 €	0411
80./8	zamestnanci MsÚ a M	stravné počas GT 2018	Galanta	pc bez preddavku	615/18 15.08.2018	11.8.2018	0,00 €	57,00 €	0411
81./8	Paška Peter	ZPC - návšteva mesta - účasť na XVIII. Komlóšských dňoch	Slovenský Komlőš	621/18 15.08.2018	638,639/18 23.08.2018	18. -20.08.2018	0,00 €	136,50 €	
81./8	Psota Miroslav	ZPC - návšteva mesta - účasť na XVIII. Komlóšských dňoch	Slovenský Komlőš	622/18 15.08.2018	640,641/18 23.08.2018	18. -20.08.2018	0,00 €	151,30 €	
81./8	Amrichová Daniela	ZPC - návšteva mesta - účasť na XVIII. Komlóšských dňoch	Slovenský Komlőš	619/18 15.08.2018	634,635/18 23.08.2018	18. -20.08.2018	0,00 €	141,30 €	
81./8	Sláviková Andrea	ZPC - návšteva mesta - účasť na XVIII. Komlóšských dňoch	Slovenský Komlőš	620/18 15.08.2018	636,637/18 23.08.2018	18. -20.08.2018	0,00 €	141,30 €	
82./8	Paška Peter	ZPC - návšteva klubu FC Liberec	Liberec	pc bez preddavku	169/18 17.08.2018	20.7.2018	0,00 €	303,43 €	
83./8	Drozd Tibor	ZPC - návšteva klubu FC Liberec	Liberec	pc bez preddavku	630/18 22.08.2018	20. - 21.08.2018	0,00 €	64,93 €	
84./8	Mazsárová Marcela	podporu a rozvoj starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni - výstavba jaslí	Trnava	pc bez preddavku	647/18 24.08.2018	20.8.2018	0,00 €	4,80 €	

85./9	Mészárosová Bianka	TPC - národný projekt TSP v obciach I Základné ľudské práva, diskriminácia	Bratislava	pc bez preddavku	675/18 07.09.2018	04. - 05.09.2018	0,00 €	19,00 €	
86./9	Szabová Renáta	použitie súkromného motorového vozidla za mesiac VI. - VII./2018	Galanta	pc bez preddavku	668/18 09.09.2018	01.06. - 31.07.2018	0,00 €	15,00 €	0133
87./9	Paška Peter	ZPC - návšteva mesta - "Pálavské vinobráni"	Mikulov	672/18 06.09.2018	732,733/18 21.09.2018	07. - 09.09.2018	0,00 €	192,05 €	
88./9	Srnka Juraj	ZPC - návšteva mesta - "Pálavské vinobráni"	Mikulov	671/18 06.09.2018	729,730/18 21.09.2018	07. - 09.09.2018	0,00 €	164,81 €	
89./9	Gešková Lívia	TPC - medzinárodná konferencia - "Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu"	Šaľa	pc bez preddavku	714/18 17.09.2018	7.9.2018	0,00 €	4,80 €	
90./9	Morovičová Zuzana	TPC - Aplikácia zákona č. 184/1999 Z.z.o používaní jazykov národnostných menšín.	Bratislava	pc bez preddavku	696/18 13.09.2018	11.9.2018	45,00 €	10,20 €	
91./9	Keseg Zoltán	TPC - škola odborná spôsobilosť	Nitra	pc bez preddavku	778/18 03.10.2018	17.09 - 28. 09.2018	490,00 €	103,60 €	0310 MsP
92./9	Šottníková Mária	TPC - škola odborná spôsobilosť	Nitra	pc bez preddavku	779/18 03.10.2018	17.09 - 28. 09.2018	490,00 €	74,60 €	0310 MsP
93./9	Laššuvová Miriam	TPC - NEIS - Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia	Bratislava	pc bez preddavku	715/18 17.09.2018	11.9.2018	48,00 €	4,80 €	
94./9	Krišková Zuzana	TPC - NEIS - Elektronické podávanie ročných hlásení o zdrojoch znečisťovania ovzdušia	Bratislava	pc bez preddavku	716/18 17.09.2018	11.9.2018	48,00 €	4,80 €	
95./9	Miklošík Roman	TPC - prezentačné školenie k portálu Over Si pre rolu Ga	Bratislava	pc bez preddavku	773/18 03.10.2018	12.9.2018	0,00 €	4,80 €	
96./9	Horváth Adrián	TPC - prezentačné školenie k portálu Over Si pre rolu Ga	Bratislava	pc bez preddavku	774/18 03.10.2018	12.9.2018	0,00 €	4,80 €	
97./9	Bottka Juraj	školských zariadení, zamestnancov školských úradov, ktorí pracujú so školským informačným systémom -	Trnava	pc bez preddavku	0	13.9.2018	0,00 €	0,00 €	
98./9	Poláková Eva	školských zariadení, zamestnancov školských úradov, ktorí pracujú so školským informačným systémom -	Trnava	pc bez preddavku	0	13.9.2018	0,00 €	0,00 €	
99./9	Mazárová Marcela	2018/7/1-DOP"Wifi pre teba", "Remeslá výroba v slovensko-rakúskych prihraničných regiónoch" v rámci	Trnava	pc bez preddavku	718/18 18.09.2018	05.09. a 07.09.2018	0,00 €	4,80 €	
100./9/1	Amrichová Daniela	prihraničných regiónoch" v rámci projektu ConnRegSK-AT	Trnava	pc bez preddavku	723/18 19.09.2018	7.9.2018	0,00 €	4,80 €	

100./9/2	Paška Peter	Municipálna V-4:SMARTagenda pre kvalitu modernizáciu"	Šachtíčky Sliač	pc bez preddavku	731/18 21.09.2018	18.9.2018	0,00 €	7,10 €	
101./9	Papp Igor	Municipálna V-4:SMARTagenda pre kvalitu modernizáciu" - vodič	Šachtíčky Sliač	pc bez preddavku	728/18 21.09.2018	18.09.20418	0,00 €	7,10 €	
102./9	Amrichová Daniela	TPC - " Deň komunálnej techniky 2018 REDOX"	Šachtíčky	pc bez preddavku	734/18 21.09.2018	18.9.2018	0,00 €	4,80 €	
103./9	Srnka Juraj	TPC - " Deň komunálnej techniky 2018 REDOX"	Šachtíčky	pc bez preddavku	727/18 21.09.2018	18.9.2018	0,00 €	4,80 €	
104./9	Katonová Beáta	TPC - seminár - "Rozpočet..."	Trnava	pc bez preddavku	755/18 27.09.2018	21.9.2018	15,00 €	6,44 €	
105./9	Eršeková Zuzana	TPC -seminár - "Rozpočet..."	Trnava	pc bez preddavku	756/18 27.09.2018	21.9.2018	15,00 €	6,44 €	
106./9	Paška Peter	ZPC - návšteva mesta - projekt socha Z. Kodálya	Kecskemét	751/18 27.09.2018	794,795/18 05.10.2018	01. - 03.10.2018	0,00 €	180,49 €	dn kartou
106./9	Amrichová Daniela	ZPC - návšteva mesta - projekt socha Z. Kodálya	Kecskemét	748/18 27.09.2018	788,789/18 05.10.2018	01. - 03.10.2018	0,00 €	169,48 €	
106./9	Gešková Lívia	ZPC - návšteva mesta - projekt socha Z. Kodálya	Kecskemét	750/18 27.09.2018	792,793/18 05.10.2018	01. - 03.10.2018	0,00 €	169,48 €	
106./9	Sláviková Andrea	ZPC - návšteva mesta - projekt socha Z. Kodálya	Kecskemét	749/18 27.09.2018	790,791/18 05.10.2018	01. - 03.10.2018	0,00 €	169,48 €	
107./9	Amrichová Daniela	ZPC - odborná exkurzia v rámci projektu ConnReg	Pressegger See	886/18 29.10.2018	949,950/18 15.11.2018	05.- 6.11.2018	0,00 €	94,65 €	0473 CR
107./9	Sláviková Andrea	ZPC - odborná exkurzia v rámci projektu ConnReg	Pressegger See	887/18 29.10.2018	851,852/18 15.11.2018	05. - 06.11.2018	0,00 €	94,65 €	0473 CR
108./9	Krišková Zuzana	TPC - Odborná príprava na získanie OKP.....	Bratislava	pc bez preddavku	775/18 03.10.2018	24.25.26.28.09.2018	0,00 €	19,20 €	
109./9	Laššuvová Miriam	TPC - Odborná príprava na získanie OKP.....	Bratislava	pc bez preddavku	804/18 08.10.2018	24. - 28.09.2018	0,00 €	27,34 €	
110./9	Szabóová Kristína	TPC - Odborná príprava na získanie OKP.....	Bratislava	pc bez preddavku	776/18 03.10.2018	24. - 28.09.2018	0,00 €	27,34 €	
111./9	Slížová Martina	TPC - vzdelávanie v rámci projektu TSP	Bratislava	pc bez preddavku	777/18 03.10.2018	25. - 26.09.2018	0,00 €	21,60 €	

112./9	Szabová Renáta	použitie súkromného motorového vozidla za mesiac - VIII./2018	Galanta	pc bez preddavku	754/18 27.09.2018	01.08. - 31.08.2018	0,00 €	8,34 €	0133
113./10	Amrichová Daniela	TPC - Informačný deň k 1. pilotnej výzve.....	Dunajská Streda	pc bez preddavku	0	28.9.2018	0,00 €	0,00 €	
114./10	Mazárová Marcela	TPC - Informačný deň k 1. pilotnej výzve.....	Dunajská Streda	pc bez preddavku	822/18 12.10.2018	28.9.2018	0,00 €	14,46 €	
115./10	Eršeková Zuzana	TPC - seminár - vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva	Nitra	pc bez preddavku	808/18 11.10.2018	10.10.2018	0,00 €	27,78 €	
116./10	Ostradecká Zuzana	TPC - seminár - vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva	Nitra	pc bez preddavku	809/18 11.10.2018	10.10.2018	0,00 €	4,80 €	
117./10	Mazárová Marcela	TPC - seminár - príprava finančnej analýzy projektu.....	Trnava	pc bez preddavku	822/18 12.10.2018	2.10.2018	0,00 €	18,26 €	
118./10	Pintérová Edita	TPC - odborná príprava na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania	Bratislava	pc bez preddavku	859/18 23.10.2018	15. - 18.10.2018	0,00 €	36,90 €	ŠFRB
119./10	Belický Zoltán	TPC - Konferencia - obnova bytových domov s podporou ŠFRB	Trnava	pc bez preddavku	185/18 16.10.2018	10. - 11.10.2018	0,00 €	17,58 €	ŠFRB
120./10	Pintérová Edita	TPC - Konferencia - obnova bytových domov s podporou ŠFRB	Trnava	pc bez preddavku	197/18 19.10.2018	10. - 11.10.2018	0,00 €	11,90 €	ŠFRB
121./10	Keseg Zoltán	TPC - škola odborná spôsobilosť	Nitra	pc bez preddavku	219/18 07.11.2018	01. - 31.10.2018	0,00 €	227,92 €	0310 MsP
122./10	Šottníková Mária	TPC - škola odborná spôsobilosť	Nitra	pc bez preddavku	220/18 07.11.2018	01. - 31.10.2018	0,00 €	164,12 €	0310 MsP
123./10	Morovičová Zuzana	ZPC - návšteva mesta - účasť na slávnostiach mesta	Bečej	786/18 04.10.2018	839,840/18 12.10.2018	05. - 07.10.2018	0,00 €	189,20 €	
123./10	Bottka Juraj	ZPC - návšteva mesta - účasť na slávnostiach mesta	Bečej	787/18 04.10.2018	841,842/18 12.10.2018	05. - 07.10.2018	0,00 €	237,12 €	
124./10	Paška Peter	ZPC - návšteva mesta - účasť na slávnostiach mesta	Bečej	796/18 05.10.2018	831,832/18 12.10.2018	08. - 09.10.2018	0,00 €	120,40 €	
124./10	Eliáš Peter	ZPC - návšteva mesta - účasť na slávnostiach mesta	Bečej	797/18 05.10.2018	837,838/18 12.10.2018	08.09.10.2018	0,00 €	131,40 €	
125./10	Grell Miroslav	TPC - seminár - zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti	Martin	pc bez preddavku	202/18 19.10.2018	18.10.2018	39,00 €	4,80 €	0310 MsP

126./10	Amrichová Daniela	TPC - seminár - zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti	Martin	pc bez preddavku	203/18 19.10.2018	18.10.2018	39,00 €	4,80 €	
127./10	Pappová Helena	TPC - seminár - vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva	Senica	pc bez preddavku	843/18 12.10.2018	9.10.2018	29,00 €	12,60 €	
128./10	Papp Igor	TPC - seminár - ochrana osobných údajov	Trnava	pc bez preddavku	956/18 16.11.2018	7.11.2018	54,00 €	18,25 €	
129./10	Grell Miroslav	TPC - snem ZNOaMP	Štrbské Pleso	pc bez preddavku	237/18 07.12.2018	29. - 30.11.2018	0,00 €	54,10 €	0310 MsP
130./10	Szabóová Kristína	TPC - skúška na overenie osobitných kvalifikačných predpokladov - odpadové hospodárstvo	Bratislava	pc bez preddavku	193/18 17.10.2018	9.10.2018	0,00 €	10,60 €	
131./10	Slížová Martina	TPC - Lokálna porada TSP/TP	Plavecký Štrtok	pc bez preddavku	835/18 12.10.2018	9.10.2018	0,00 €	13,30 €	
132./10	Mészárosová Bianka	TPC - Lokálna porada TSP/TP	Plavecký Štrtok	pc bez preddavku	836/18 12.10.2018	9.10.2018	0,00 €	13,30 €	
133./10	Krišková Zuzana	TPC - skúška na overenie osobitných kvalifikačných predpokladov - ochrana ovzdušia	Bratislava	pc bez preddavku	810/18 11.10.2018	10.10.2018	0,00 €	4,80 €	
134./10	Laššuvá Miriam	TPC - skúška na overenie osobitných kvalifikačných predpokladov - ochrana ovzdušia	Bratislava	pc bez preddavku	813/18 11.10.2018	10.10.2018	0,00 €	4,80 €	
135./10	Sláviková Andrea	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	181/18 15.10.2018	207,208/18 22.10.2018	16.10.2018	0,00 €	51,50 €	0473 CR
136./10	Sláviková Andrea	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	183/18 15.10.2018	212,213/18 22.10.2018	17.10.2018	0,00 €	47,50 €	0473 CR
136./10	Takáč Zsolt	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	182/18 15.10.2018	209,210/18 22.10.2018	17.10.2018	0,00 €	31,50 €	0473 CR
137./10	Sláviková Andrea	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	184/18 15.10.2018	213,214/18 22.10.2018	18.10.2018	0,00 €	51,50 €	0473 CR
138./10	Katonová Beáta	TPC - seminár - "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO"	Nitra	pc bez preddavku	860/18 23.10.2018	22.10.2018	0,00 €	4,80 €	
139./10	Eršeková Zuzana	TPC - seminár - "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO"	Nitra	pc bez preddavku	858/18 23.10.2018	22.10.2018	0,00 €	34,34 €	
140./10	Srnka Juraj	TPC - seminár - "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO"	Nitra	pc bez preddavku	861/18 23.10.2018	22.10.2018	0,00 €	4,80 €	

141./10	Katonová Beáta	TPC - seminár účtovná závierka v obciach k 31.12.2018	Nitra	pc bez preddavku	1010/18 05.12.2018	27.11.2018	0,00 €	4,80 €	
142./10	Eršeková Zuzana	TPC - seminár účtovná závierka v obciach k 31.12.2018	Nitra	pc bez preddavku	986/18 28.11.2018	27.11.2018	0,00 €	28,10 €	
143./10	Slížová Martina	TPC - vzdelávanie v rámci Národného projektu TSP	Bratislava	pc bez preddavku	195/18 17.10.2018	16.10.2018	0,00 €	10,10 €	
144./10	Psota Miroslav	TPC - vyhodnotenie 10. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2018	Martin	pc bez preddavku	958/18 16.11.2018	19.10.2018	0,00 €	4,80 €	
145./10	Mazsárová Marcela	TPC - odborný seminár "Práca v systéme ITMS2014+verejná časť"	Trnava	pc bez preddavku	862/18 23.10.2018	17.10.2018	0,00 €	4,80 €	
146./10	Pivková Klaudia	TPC - odborný seminár "Práca v systéme ITMS2014+verejná časť"	Trnava	pc bez preddavku	863/18 23.10.2018	17.10.2018	0,00 €	20,96 €	
147./10	Sláviková Andrea	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	851/18 23.10.2018	930,931/18 12.11.2018	24.10.2018	0,00 €	47,50 €	0473 CR
147./10	Takáč Zsolt	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	852/18 23.10.2018	896,897/18 05.11.2018	24.10.2018	0,00 €	31,50 €	0473 CR
148./10	Sláviková Andrea	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	853/18 23.10.2018	932,933/18 12.11.2018	25.10.2018	0,00 €	47,50 €	0473 CR
149./10	Sláviková Andrea	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	221/18 07.11.2018	223,224/18 13.11.2018	8.11.2018	0,00 €	31,50 €	0473 CR
149./10	Takáč Zsolt	ZPC - poznávací zájazd - "Po stopách rodiny Esterházy"	Eisenstadt	216/18 07.11.2018	225,226/18 13.11.2018	8.11.2018	0,00 €	31,50 €	0473 CR
150./10	Morovičová Zuzana	TPC - seminár - ustanovujúce zasadnutie obecného zast	Nitra	pc bez preddavku	953/18 15.11.2018	13.11.2018	0,00 €	4,80 €	
151./10	Deáková Alena	TPC - seminár - ustanovujúce zasadnutie obecného zast	Nitra	pc bez preddavku	954/18 15.11.2018	13.11.2018	0,00 €	4,80 €	
152./10	Eliáš Peter	TPC - Odborná spôsobilosť na úseku CO	Piešťany	pc bez preddavku	194/18 17.10.2018	15. - 16.2018	0,00 €	9,60 €	
153./10	Czaková Mária	TPC - informačný seminár - Komunálna legislatíva-potreby a zmeny	Trenčín	pc bez preddavku	888/18 29.10.2018	24.10.2018	0,00 €	6,60 €	
154./10	Laššuvová Miriam	TPC - informačný seminár - Komunálna legislatíva-potreby a zmeny	Trenčín	pc bez preddavku	889/18 29.10.2018	24.10.2018	0,00 €	4,80 €	

155./10	Drozd Tibor	TPC - " Euópsky týždeň mobility"	Banská Bystrica	pc bez preddavku	941/18 14.11.2018	23. - 24.10.2018	0,00 €	89,93 €	
156./11	Pintérová Edit	TPC - záverečná skúška - odborná príprava ŠFRB	Bratislava	pc bez preddavku	971/18 20.11.2018	6.11.2018	0,00 €	11,60 €	ŠFRB
157./11	Slížová Martina	TPC - vzdelávanie v rámci projektu TSP	Bratislava	pc bez preddavku	948/18 15.11.2018	6.11.2018	0,00 €	10,10 €	
158./11	Eršeková Zuzana	TPC - seminár - "Zostavenie konsolidovaných účtovných	Trnava	pc bez preddavku	959/18 16.11.2018	12.11.2018	0,00 €	7,64 €	
159./11	Katonová Beáta	TPC - seminár - "Zostavenie konsolidovaných účtovných	Trnava	pc bez preddavku	960/18 16.11.2018	12.11.2018	0,00 €	7,64 €	
160./11	Pivková Klaudia	TPC - školenie - Príprava a riadenie projektov	Svätý Jur	pc bez preddavku	976/18 23.11.2018	12. - 15.11.2018	245,00 €	150,90 €	
161./11	Szabová Renáta	použitie súkromného motorového vozidla za mesiac - IX, X./2018	Galanta	pc bez preddavku	957/18 16.11.2018	1.09. - 31.10.2018	0,00 €	16,77 €	0133
162./11	Amrichová Daniela	TPC - Deň odpadového hospodárstva	Bratislava	pc bez preddavku	979/18 27.11.2018	21.11.2018	60,00 €	11,60 €	
163./11	Poláková Eva	TPC - seminár - Finančná kontrola	Nitra	pc bez preddavku	1058/18 17.12.2018	7.12.2018	0,00 €	4,80 €	
164./11	Ostradecká Zuzana	TPC - seminár - Finančná kontrola	Nitra	pc bez preddavku	1059/18 17.12.2018	7.12.2018	0,00 €	4,80 €	
165./11	Pappová Helena	TPC - seminár - Finančná kontrola	Nitra	pc bez preddavku	1060/18 17.12.2018	7.12.2018	0,00 €	4,80 €	
166./11	Eršeková Zuzana	TPC - seminár - Finančná kontrola	Nitra	pc bez preddavku	1061/18 17.12.2018	7.12.2018	0,00 €	7,30 €	
167./11	Paška Peter	ZPC - návšteva mesta - rozvíjanie cezhraničnej spoluprá	Ustrzyki Dolne Poľsko	966/18 20.11.2018	1036,37/18 13.12.2018	20. - 21.11.2018	0,00 €	430,36 €	
168./11	Bogárová Zuzana	TPC - seminár - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018	Nitra	pc bez preddavku	1062/18 17.12.2018	28.11.2018	0,00 €	7,40 €	
169./11	Bogárová Zuzana	TPC - seminár - odmeňovanie zamestnancov vo verejn	Trnava	pc bez preddavku	1062/18 17.12.2018	12.12.2018	15,00 €	7,64 €	
170./11/1	Slížová Martina	TPC - vzdelávanie v rámci projektu TSP v obciach	Bratislava	pc bez preddavku	1003/18 03.12.2018	26. - 27.11.2018	0,00 €	22,20 €	

70./11/2	Keseg Zoltán	TPC - škola odborná spôsobilosť	Nitra	pc bez preddavku	236/18 07.12.2018	01. - 30.11.2018	0,00 €	217,56 €	0310 MsP
171./11	Šottníková Mária	TPC - škola odborná spôsobilosť	Nitra	pc bez preddavku	1020/18 10.12.2018	01. - 30.11.2018	0,00 €	156,66 €	0310 MsP
172./11	Paška Peter	ZPC - ZMO Jasl. Bohunice, Spoločný výjazd futbalového	Praha	pc bez preddavku	229/18 26.11.2018	18. - 19.11.2018	0,00 €	45,21 €	
173./11	Szabová Renáta	TPC - členská schôdza - združenie matrikárok	Trnava	pc bez preddavku	1007/18 05.12.2018	29.11.2018	0,00 €	4,80 €	členské matrika
174./11	Psota Miroslav	TPC - seminár - "Elektronický úrad 2018"	Zvolen	pc bez preddavku	999/18 30.11.2018	28.11.2018	58,00 €	0,44 €	10322/18 05.12.20
175./11	Miklošík Roman	TPC - seminár - "Elektronický úrad 2018"	Zvolen	pc bez preddavku	1011/18 05.12.2018	28.11.2018	58,00 €	0,44 €	
176./11	Werškov Marek	TPC - seminár - "Elektronický úrad 2018"	Zvolen	pc bez preddavku	1012/18 05.12.2018	28.11.2018	58,00 €	0,44 €	
177./11	Katonová Beáta	TPC - seminár - "Elektronický úrad 2018"	Zvolen	pc bez preddavku	1010/18 05.12.2018	28.11.2018	58,00 €	0,44 €	
178./11	Serczel Imrich	TPC - snem ZNOaMP	Štrbské Pleso	pc bez preddavku	0	29. - 30.11.2018	0,00 €	54,10 €	0310 MsP
179./12	Paška Peter	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1081/18 19.12.2018	07. - 08.12.2018	0,00 €	9,82 €	
180./12	Psota Miroslav	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1080/18 19.12.2018	07. - 08.12.2018	0,00 €	9,82 €	
181./12	Srnka Juraj	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1079/18 19.12.2018	07. - 08.12.2018	0,00 €	9,82 €	
182./12	Grell Miroslav	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1078/18 19.12.2018	07. - 08.12.2018	0,00 €	9,82 €	0310 MsP
183./12	Keseg Zoltán	TPC - skúška - odborná spôsobilosť príslušníka	Nitra	pc bez preddavku	238/1/ 07.12.2018	5.12.2018	0,00 €	10,36 €	0310 MsP
184./12	Šottníková Mária	TPC - skúška - odborná spôsobilosť príslušníka	Nitra	pc bez preddavku	1020/18 10.12.2018	5.12.2018	0,00 €	7,46 €	0310 MsP
185./12	Slížová Martina	TPC - vzdelávanie TSP	Bratislava	pc bez preddavku	1077/18 19.12.2018	14.12.2018	0,00 €	10,10 €	

186./12	Paška Peter	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1081/18 19.12.2018	12.12.2018	0,00 €	7,10 €	
187./12	Psota Miroslav	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mik	pc bez preddavku	1080/18 19.12.2018	12.12.2018	0,00 €	7,10 €	
188./12	Papp Igor	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1082/18 19.12.2018	12.12.2018	0,00 €	7,10 €	
189./12	Paška Peter	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1081/18 19.12.2018	18.12.2018	0,00 €	4,80 €	
190./12	Psota Miroslav	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1080/18 19.12.2018	18.12.2018	0,00 €	4,80 €	
191./12	Papp Igor	TPC - návšteva družobného mesta	Liptovský Mikuláš	pc bez preddavku	1082/18 19.12.2018	18.12.2018	0,00 €	4,80 €	

Vysvetlivky

	cestovné náhrady - MsP
	cestovné náhrady - CR
	cestovné náhrady - Matrika
	cestovné náhrady - SP
	cestovné náhrady - VEaOČ
	cestovné náhrady ŠFRB

Informatívna správa – TC Galandia - Sanácia

Objekt Termálneho centra Galandia bol pre verejnosť od 11.12.2015 uzavretý z dôvodu havarijného stavu strechy bazénovej haly a tobogánov. Objekt ako celok nevyhovuje v súčasnosti platným normám a ani normám v čase výstavby a havarijný stav je spôsobený najmä systémovými chybami v procese výstavby. Pre posúdenie stavu objektu bolo vypracovaných 10 posudkov.

Mesto Galanta na základe verejného obstarávania uzatvorilo zmluvu o dielo na dodanie PD „Sanačný projekt TC Galandia“ so spoločnosťou RTL Invest Slovakia spol. s r.o. v zastúpení Ing. Petrom Aštarym, ktorý predložil dňa 28.12.2018 PD pre stavebné povolenie a dňa 10.1.2019 realizačnú PD. Z dôvodu prepracovania predloženej projektovej dokumentácie boli uskutočnené pracovné rokovania dňa 20.12.2018 a 14.1.2019. Na pracovnom rokovaní dňa 14.1.2019 sa zvolila pracovná komisia na kontrolu dodanej PD. Na základe zistených nepresností v PD bola dodávateľovi vrátená dokumentácia na doplnenie. Uzatvoril sa dodatok zmluvy č.1 k zmluve o dielo „Sanačný projekt TC Galandia“ na dopracovanie tobogánov a zmenu termínu dodania PD pre stavebné povolenie. V zmysle dodatku zmluvy o dielo bola dňa 8.3.2019 dodaná PD pre stavebné povolenie. Z dôvodu doplnenia a korekcie PD bol dňa 12.4.2019 dodaný Realizačný projekt. Dňa 2.4.2019 bolo Okresným úradom Galanta, odborom starostlivosti o životné prostredie vydané vodoprávne povolenie na zmenu vodnej stavby „Centrum cestovného ruchu-Galanta-Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou“ na základe projektovej dokumentácie „TC Galandia-Sanácia“ pod č. OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV.

Mesto Galanta pripravuje verejné obstarávanie na obstarávateľa, ktorý bude zabezpečovať verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

Údaje o stavbe

Jedná sa o existujúci 3 podlažný objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami. K objektu sú vybudované prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny. V hlavnom stavebnom objekte **sa jedná sa najmä o výmenu celej strešnej konštrukcie bazénovej haly**. Strešná konštrukcia je rozdelená na ihlanovú strechu a plochú strechu. Drevená nosná konštrukcia je navrhnutá z prúťových prvkov obdĺžnikového resp. kruhového prierezu z lepeného lamelového dreva (BSH) a z plošných prvkov z krížom lepeného dreva (CLT). Viditeľné časti drevenej konštrukcie budú mať pohľadovú kvalitu a budú natreté ochranným náterom. Táto konštrukcia podľa skúseností z viacerých podobných objektov nevyžaduje ďalšiu údržbu.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY a rozpočet

SO 01 - Vlastná stavba	-	1 967 129,65 €
SO 02 - Tobogány	-	382 048,76 €
SO 03 - Spevnená plocha	-	283 220,05 €
Spolu:		2 632 398,46 €

Popis realizácie prác

SO 01 - Vlastná stavba

1. Z dôvodu demontáže strechy sa vnútorný bazén premostí oceľovým premostením z priehradových nosníkov. Na dno bazénov sa uloží PST EPS 50

- + OSB hr.15mm. Lešenie zaberie celú plochu. Lešenie bude slúžiť na demontáž OSB dosiek a nefunkčného zateplenia. Demontáž strechy sa realizuje aj za pomoci žeriavu,
- 2. zamurovanie 3 okenných otvorov veľkosti 5,9m x 4,7m z dôvodu zvýšenia tuhosti nosného ťel.beť. rámu bazénovej haly,
- 3. osadenie novej nosnej strešnej drevenej konštrukcie bazénovej haly
- 4. osadenie strešného plášt'a nad bazénovou halou (ihlanová strecha) tepelná izolácie, striekaná izolácia – tvrdá pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Plochá strecha XPS 400mm
- 5. nová plochá strecha nad bazénovou halou
- 6. nový hromozvod na novej streche s využitím existujúcich uzemnení
- 7. osadenie 32 ks okien rozmerov 1050/750mm z toho 16 s elektrickým ovládaním osadenie vstupných dverí 1800/2350mm.
- 8. nová VZT v bazénovej hale na ofukovanie okien pod vrchnou ihlanovou strechou
- 9. nová keramická podlaha v miestnostiach 0.01 – 0.10 včítane chemickej kryštalizácie na podlahe
- 10. plynofikácia kuchyne
- 11. výmena keramickej dlažby v bazénovej hale a reštaurácii 100%
- 12. demontáž SDK kapotáže dilatácie medzi bazénovou halou a reštauračnou časťou pod kotolňou a osadenie nového SDK v zmysle výkresovej dokumentácie a detailov
- 13. chemická kryštalizácia stien v 1.pp technologická časť (do výšky 1,5m + podlaha v miestnostiach 0,01 – 0,10) + lícová injektáž obvodových múrov v zmysle vlhkostnej mapy zo znaleckého posudku 25/2016 Ing. Marek Novotný, PhD zo dňa 9.9.2016 v zmysle prílohy k TS
- 14. nový železobetónový strop nad kotolňou, ktorý sa spriahne s pôvodným stropom
- 15. zateplenie celého objektu PST EPS 50, demontáž a osadenie nových parapetov a atikových plechov
- 16. vyspravenie starej toboganovej veže. Demontáž zateplenia a nové zateplenie, nové vnútorné zábradlie, sanácia oceľových schodov a nový PVC povrch na schodiskových stupňoch
- 17. revitalizácia zdroja tepla

SO 02 - Tobogány

- 18. zriadenie pätiiek pre tobogány hĺbky 1,6m od RT (rastlý terén)
- 19. dodávka tobogánov 3ks zo starej toboganovej veže v zmysle časti SO 02 Tobogány
- 20. bazénová technológia pre tobogány 2.etapa – príprava pod vonkajšou dlažbou
- 21. spustenie skúšobnej prevádzky


SO 03 - Spevnená plocha

- 22. výmena vonkajšej dlažby o ploche 1404,50 m²

Spracovala: Eva Vašáková


Sanácia TC Galandia - harmonogram realizácie


	apríl 2019	máj 2019	jún 2019	júl 2019	august 2019	september 2019	október 2019	november 2019	december 2019	jan 2020	feb2020	ma2020	apr2020	mai2020	jun2020
Verejný obstarávanie na GD stavbu komplet															
Výroba tobogánov															
Osadenie tobogánov a IS															
Výroba drevenej konštrukcie strechy															
Osadenie dočasnej pracovnej plošiny v BH															
Odstránenie strechy nad bazénovou halou (BH)															
Sanácia betónových konštrukcií BH															
Nové zvislé konštrukcie BH, úprava interiéru															
Osadenie novej drevenej strechy nad BH															
Demontáž a montáž potrubí pre injektáž a uhlík, lamely															
Zvýšenie statickej odolnosti bet. stopov uhlík, lamely															
Sanácia 1.pp chemickou kryštalizáciou															
VZT doplnenie o BH															
Plynofikácia kuchyne															
Elektrifikácia															
Rekonštrukcia technologickej časti pre GTV															
Sanácia zvislej hydroizolácia pod zateplením															
Zateplenie objektu															
Spevnené plochy a terénne úpravy															
Odstránenie preberacích závad															
Spustenie skúšobnej prevádzky															
Kolaudácia															












Autožeriav Liebherr LTM 1030-1 35t

1.9.2019 - 21.12.2019





[illegible]

Cognitive Performance									
ID	Age	Gender	Education	Occupation	Marital Status	Family Income	Health Status	Medication	Other Factors
1	25	Male	High School	Unemployed	Single	\$10,000	Good	None	None
2	28	Female	College	Teacher	Married	\$20,000	Good	None	None
3	30	Male	College	Engineer	Married	\$30,000	Good	None	None
4	32	Female	College	Doctor	Married	\$40,000	Good	None	None
5	35	Male	College	Lawyer	Married	\$50,000	Good	None	None
6	38	Female	College	Professor	Married	\$60,000	Good	None	None
7	40	Male	College	Manager	Married	\$70,000	Good	None	None
8	42	Female	College	Writer	Married	\$80,000	Good	None	None
9	45	Male	College	Artist	Married	\$90,000	Good	None	None
10	48	Female	College	Designer	Married	\$100,000	Good	None	None
11	50	Male	College	Consultant	Married	\$110,000	Good	None	None
12	52	Female	College	Analyst	Married	\$120,000	Good	None	None
13	55	Male	College	Researcher	Married	\$130,000	Good	None	None
14	58	Female	College	Executive	Married	\$140,000	Good	None	None
15	60	Male	College	Director	Married	\$150,000	Good	None	None
16	62	Female	College	VP	Married	\$160,000	Good	None	None
17	65	Male	College	CEO	Married	\$170,000	Good	None	None
18	68	Female	College	Chairman	Married	\$180,000	Good	None	None
19	70	Male	College	President	Married	\$190,000	Good	None	None
20	72	Female	College	CEO	Married	\$200,000	Good	None	None
21	75	Male	College	Chairman	Married	\$210,000	Good	None	None
22	78	Female	College	President	Married	\$220,000	Good	None	None
23	80	Male	College	CEO	Married	\$230,000	Good	None	None
24	82	Female	College	Chairman	Married	\$240,000	Good	None	None
25	85	Male	College	President	Married	\$250,000	Good	None	None
26	88	Female	College	CEO	Married	\$260,000	Good	None	None
27	90	Male	College	Chairman	Married	\$270,000	Good	None	None
28	92	Female	College	President	Married	\$280,000	Good	None	None
29	95	Male	College	CEO	Married	\$290,000	Good	None	None
30	98	Female	College	Chairman	Married	\$300,000	Good	None	None
31	100	Male	College	President	Married	\$310,000	Good	None	None
32	102	Female	College	CEO	Married	\$320,000	Good	None	None
33	105	Male	College	Chairman	Married	\$330,000	Good	None	None
34	108	Female	College	President	Married	\$340,000	Good	None	None
35	110	Male	College	CEO	Married	\$350,000	Good	None	None
36	112	Female	College	Chairman	Married	\$360,000	Good	None	None
37	115	Male	College	President	Married	\$370,000	Good	None	None
38	118	Female	College	CEO	Married	\$380,000	Good	None	None
39	120	Male	College	Chairman	Married	\$390,000	Good	None	None
40	122	Female	College	President	Married	\$400,000	Good	None	None
41	125	Male	College	CEO	Married	\$410,000	Good	None	None
42	128	Female	College	Chairman	Married	\$420,000	Good	None	None
43	130	Male	College	President	Married	\$430,000	Good	None	None
44	132	Female	College	CEO	Married	\$440,000	Good	None	None
45	135	Male	College	Chairman	Married	\$450,000	Good	None	None
46	138	Female	College	President	Married	\$460,000	Good	None	None
47	140	Male	College	CEO	Married	\$470,000	Good	None	None
48	142	Female	College	Chairman	Married	\$480,000	Good	None	None
49	145	Male	College	President	Married	\$490,000	Good	None	None
50	148	Female	College	CEO	Married	\$500,000	Good	None	None

[illegible]

TECHNICKÁ SPRÁVA

TC GALANDIA - SANÁCIA

MIESTO STAVBY:

INVESTOR:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

DÁTUM:

Termálne kúpalisko Galandia, parc.č. 5189/23,24,25,26,27,11

Mesto Galanta

Ing. Peter Aštary, autorizovaný architekt, RTL Invest sro

December 2018

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

NÁZOV STAVBY:	TC Galandia - sanácia
MIESTO STAVBY:	Termálne kúpalisko Galandia, parc.č. 5189/23,24,25,26,27,11
INVESTOR:	Mesto Galanta
STUPEŇ PD:	Projekt pre realizáciu stavby
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Peter Aštary, autorizovaný architekt

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU

2.1. Údaje o stavbe

Jedná sa o existujúci 3 podlažný objekt s jedným podzemným a 2ma nadzemnými podlažiami.

K objektu sú vybudované prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny.

Objekt bol rozhodnutím primátora mesta Galanta pre verejnosť od 11.12.2015 uzavretý z dôvodu havarijného stavu strechy bazénovej haly a tobogánov.

Objekt ako celok nevyhovuje v súčasnosti platným normám a ani normám v čase výstavby a havarijný stav je spôsobený najmä systémovými chybami v procese výstavby.

Pri výstavbe boli zmenené niektoré nosné prvky, boli zmenené spôsoby vystužovania, boli zmenené rozmery, boli oslabené nosné prvky. Na viacnásobné vyžiadania bola s časovým odstupom dodaná kompletná projektová dokumentácia. Avšak pri dôkladnom prešetroaní so stavebným denníkom, nie všetky zmeny sú zapracované v projekte, ktorý bol podklad k stavebnému povoleniu.

Konštrukcia tobogánu a samotný tobogán nevyhovujú technickým predpisom. V uvedenom stave ich nie je možné bezpečne užívať. Tobogány prevádzkovateľ odstránil.

Stavba bola v pôvodnej PD osadená pod hladinou podzemnej vody. Z toho dôvodu sa zmenilo výškové osadenie stavby a spôsob založenia na dodatočnú pilotáž.

Z výsledkov skúšok a zistení vyplýva, že stav oceľových konštrukcií nespĺňa požiadavky normy STN EN 1090-2+A1 (2012).

Je oprávnený predpoklad, že v aktuálnom stave konštrukcia nemá žiadne rezervy únosnosti priestorových síl.

Stavba potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu a obnovu aby sa zachovalo jej funkčné využívanie.

V zmysle Zákona 185/2015 Z.z. – autorský zákon § 52 – Použitie architektonického diela:

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním bezodplatným prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo vo forme stavby, zobrazenia stavby alebo plánu stavby **na účel obnovy stavby**. Obnovou sa rozumie súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, úprava alebo rekonštrukcia stavby alebo jej časti s cieľom **zachovať** umeleckú hodnotu stavby alebo jej **funkčné využívanie**.

2.2. Účel stavby

Objekt má slúžiť pre verejnosť ako Termálne centrum s vonkajšími a vnútornými bazénami, tobogánmi a ponukou občerstvenia.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre posúdenie stavu objektu bolo vypracovaných 10 posudkov.

Energetický audit budovy EACB projekt s.r.o.,
Objednávateľ Mesto Galanta
07/2015

Obalové konštrukcie z dôvodu zvýšenej relatívnej vlhkosti prostredia v bazénovej hale v kombinácii so zvýšenou teplotou vnútorného vzduchu nespĺňajú požiadavky STN 730540-2/2012, predovšetkým na šírenie vlhkosti stavebnými konštrukciami. Z dôvodu zatekania do priestorov suterénu a potenciálnej akumulovanej vlhkosti v strešných konštrukciách a obvodových stenách dochádza aj ku zhoršovaniu tepelnoizolačných vlastností konštrukcií. Kritická je pritom predovšetkým strešná konštrukcia nad bazénovou halou a konštrukcie v suteréne. Nevhodný technický stav strešnej konštrukcie nad bazénovou halou potvrdil aj posudok spracovaný spoločnosťou INTEVO-SK s.r.o., Šala, ktorý preukázal 100% relatívnu vlhkosť v skladbe strešnej konštrukcie. Na základe uvedeného **sa odporučil spracovať expertízny posudok na riešenie a odstránenie nevhodného stavu.**

1. Vyjadrenie statika Ing. Oto Csiba, autorizovaný stavebný inžinier, Dunajská Streda
Objednávateľ Mesto Galanta
10.12.2015

Posudok je predbežný. Následne musí byť vykonaný podrobný prepočet jednotlivých nosných konštrukcií.
Zistený technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií:

Betónové konštrukcie bez viditeľných závad

Oceľové konštrukcie s nadmernou koróziou konštrukčnej ocele, nevhodné detaily pre dané prostredie

Murované konštrukcie vykazujú trhliny v rôznych smeroch

Krytina strechy – šikmé plochy vykazujú zlý technický stav, nadmerné nerovnosti poukazujú na nedostatočné podperné nosné prvky

Krytina strechy – vodorovné plochy sú v havarijnom stave, nie je zaručený prenos ani klimatického zaťaženie od snehu. Krytina neunesie ani váhu človeka, hrozí kolaps.

Vnútorne podhľady vykazujú poškodenie od nadmernej vlhkosti prostredia použitím OSB dosiek, ktoré sú miestami úplne degradované. Celoplošne je pozorovateľná kondenzácia vodných pár vo vnútri celej tepelnej izolácie. Kondenzovaná voda vyvoláva nekontrolovateľnú koróziu oceľových prvkov v streche.

Vodný tobogán - oceľové konštrukcie chýbajú stabilizačné prvky nosných ramien, celá sústava je nestabilná a evidentne nesplňa ani požiadavky z normy platnej počas realizácie

Prvky tubusu a žľabov zo sklolaminátu vykazujú zlý technický stav, ostré hrany na vnútornej hrane dráhy a spoje sú miestami oddelené.

2. Vyjadrenie statika č. 150112. Ing Igor Klačko, Šaľa
Objednávateľ Mesto Galanta
28.12.2015

Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých porúch:

Vonkajšie spevnené plochy – stavebný stav zlý

Plochá strecha – stavebný stav havarijný

Nosné prvky plochej strechy – stavebný stav veľmi zlý

Šikmá strecha nad bazénovou halou – stavebný stav veľmi zlý

Betónová stropná doska nad TP – stavebný stav zlý

Betónová stropná doska pod TP – stavebný stav zlý

Murované konštrukcie v TP – stavebný stav uspokojivý

Murované konštrukcie v technologickom suteréne – stavebný stav dobrý

Výsledný stavebno-technologický stav – objekt ako celok nevyhovuje v súčasnosti platným normám a ani normám v čase výstavby. Celkový stavebný stav – veľmi zlý

Záverečné odporúčania:

Vykonať podrobnú diagnostiku stavby a jednotlivých konštrukčných prvkov

Prekontrolovať pôvodný statický návrh

Zhodnotiť zmeny počas výstavby a určiť mieru vplyvu na navrhovanú konštrukciu

Je potrebné postupovať v zmysle platnej STN ISO 13822 pre pôvodné konštrukcie a v prípade výmeny konštrukcie už v zmysle dnes platných technických noriem.

Predbežne je stavba hodnotená ako nevhodná na ďalšie bezproblémové užívanie a nie je možné zaručiť bezpečnosť počas prevádzky. Konštrukcia ako celok nie je v stabilnom stave.

3. Statický výpočet oceľových konštrukcií bazénovej haly, Ing. Oto Csiba
Objednávateľ Mesto Galanta
14.01.2016

Záver výpočtu:

Nie sú dodržané predpisy STN 73 1401 na konštrukčné požiadavky stavby pre oceľové konštrukcie. Strecha vzhľadom na priestorovú nestabilitu môže pri klimatickom zaťažení náhle skolabovať

OK vykazujú značný stupeň korózie, hlavne päta stredového nosného stĺpa a konštrukcia stredového svetlíka.

Zlý návrh prvkov a detailov OK, staticky poddimenzované prvky

Úplná absencia priestorového stuženia nosnej konštrukcie a OK nie je v stabilnom stave

Odporúčanie úplnej obnovy strešnej konštrukcie bazénovej haly a zabezpečenie statickej spoľahlivosti objektu pri ďalšom užívaní.

Priestory objektu nie sú vhodné pre pobyt ľudí, nakoľko by mohli byť ohrození na živoe a zdraví v prípade náhlej havárie konštrukcie. Zákaz prevádzkovania vodného tobogánu.

4. Odporúčanie ku stavbe TC Galandia, Ing. Igor Klačko, Šal'a
Objednávateľ Mesto Galanta
10.02.2016

Oceľovú konštrukciu odstrániť

Zosilnenie betónových plošných prvkov

Kompletná sanácia stĺpov a prievlakov

Zosilnenie konštrukcie pri saunovej časti

Strešné vrstvy je potrebné vymeniť

Posilnenie murovanej konštrukcie

Nosné konštrukcie tobogánu navrhnúť nanovo vymeniť žľaby za nové

Spevnené plochy nanovo vyhotoviť so spevnením podkladu

5. Znalecký posudok č- 06/2016, Ing. Kozakovič, Bratislava
Objednávateľ Ing. Struhár, Galanta
24.04.2016

Autor posudku uviedol (str. 20), že jeho prioritnou úlohou bolo **overenie oceľovej konštrukcie stavby vo vzťahu k projektu.**

Na základe spodrobňujúcej prehliadky objektu, fyzickým zameraním oceľových konštrukčných prvkov a detailov, konzultácií s dodávateľom, stavebným dozorom, podrobným preštudovaním poskytnutej PD (poskytnutej pôvodným projekčným kolektívom) a výpočtami je záverečné vyhodnotenie nasledovné:

Pôvodná projektová dokumentácia nie je spracovaná v tradičnom rozsahu a spôsobom predpísaným STN 01 3483, čo svedčí o menšej rutine projektanta statiky pri očakávaní prenosu ťahaných osových síl z dvoch kusov spojených napínacou maticou a vykonštruovaním styčníc s excentricitami

Je zjavné, že usporiadanie diagonál v priehradových prvkoch plochej strechy nebolo navrhnuté ani vyrobené v súlade s tokom síl

Je zjavné, že bez výkresovej dokumentácie (výrobnej aj montážnej), nie je možné riadne rozpoznať skutočne zabudované prvky, ak sa nevykoná kvalifikovaný stavebno-technický prieskum a zistiť skutočnú skladbu materiálov a materiálové riešenie sťažujúcich prvkov v strešnej rovine.

Na otázku projekčného tímu, či je podľa znalca ZK Galanta v takom havarijnom stave, že by bolo nutné sanovať OK vrátane nosných prvkov ŽB konštrukcií, znalec uviedol, že **stavbu nie je potrebné zbúrať a opätovne žiada overiť OK stavebnotechnickým prieskumom včítane overenia skladby strešného plášťa.**

6. Znalecký posudek 25/2016, Ing. Marek Novotný, PhD, súdny znalec
Objednávateľ: Mesto Galanta
9.09.2016

Znalecký posudok skúma in situ stav a technickú spôsobilosť s koncepčným návrhom sanácie: hydroizolácie spodnej stavby a ŽB nosných konštrukcií objektu – základy, steny, stĺpy
Hydroizolácia stavby sa skúmala prístrojom, ktorý cez elektródy stanovuje vlhkosť stav konštrukcie a bola zaznamenaná vysoká vlhkosť. Okruh problémov:

Nekorektné ukončenie hydroizolácie v soklovej časti

Nekorektné ukončenie hydroizolácie v návaznosti na rámy okien a dverí

Nesprávne zvary presahu hydroizolácie, nesystémová technológia

Prierazy hydroizoláciou a nekorektné napojenie na vodorovnú hydroizoláciu

Vlhký sokel a zatepľovací systém v blízkosti sokla

Nekorektné nadviazanie vonkajších plôch na zvislé konštrukcie objektu

Chýbajúca dilatácia a poškodená vonkajšia dlažba

Vlhkostné poruchy v interiéri v technologickej časti

Návrh sanácie: lícová Injektáž celého obalu suterénnej časti konštrukcie objektu vytvorením nového hydroizolačného povlaku medzi ŽB stenami a hydroizoláciou spodnej stavby. Vytvorenie drenáže a odvodnenia okolo celej stavby

Železobetónové prvky boli skúmané sodnami, meraním pevnosti betónu a polohy a priemeru výstuže, stanovením hĺbky karbonatácie:

Zvýšená vlhkosť a priesaky do nosnej konštrukcie pre nefunkčnú objektovú hydroizoláciu

Trhliny v konštrukcii prevažne na styku dilatačných celkov

Trhliny v strešnej nadstavbe s klimatizačnou jednotkou

Kvalita betónu vyhovuje požadovanej triede B30, resp. C25/30

Riešenie železobetónového rámu bazénovej haly bez prepojenia stĺpov a priečlív nezabezpečuje tuhý rám a nie je isté že stĺpy boli pevne votknuté do základov.

Železobetónové stropy vyhovujú pre rozpon 5,0m

Oceľové stĺpy nesúce bazénovú dosku sú zasiahnuté koróziou
Použitie lepených uhlíkových vlákien zvýši únosnosť ŽB stropov
Je potrebné zamedziť degradácii povrchu betónových prvkov

7. Znalecký posudok 023/2016 Doc. Ing. Pavol Marton CSc, Bratislava
Objednávateľ: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante
9.11.2016

Posudok posudzuje projekt v stupni PD pre stavebné povolenie, zmien v realizačnom projekte, spôsobu realizácie a prevádzky objektu z hľadiska možných príčin vzniku havarijného stavu.

Posudok skúma zápisy v stavebnom denníku a nesúlad s PD so skutočnosťou.

Predložená PD statiky nespĺňa náležitosti STN 73 0002

Na základe neúplných podkladov nie je možné vykonať kontrolu výpočtu pre nosné prvky.

Stavba bola realizovaná na základe postupnej dodávanej projektovej dokumentácie

Pri výstavbe boli zmenené niektoré nosné prvky, boli zmenené spôsoby vystužovania, boli zmenené rozmery, boli oslabené nosné prvky ... Na viacnásobné vyžiadania bola s časovým odstupom dodaná kompletná projektová dokumentácia. Avšak pri dôkladnom prešetroení so stavebným denníkom, nie všetky zmeny sú zapracované v projekte, ktorý bol podklad k stavebnému povoleniu.

Konštrukcia tobogánu a samotný tobogán nevyhovujú technickým predpisom. V uvedenom stave ich nie je možné bezpečne užívať.

Výška škody v zmysle ObZ a OZ spôsobená z projekcie 1 242 647,60 € s dph

Výška škody v zmysle ObZ a OZ spôsobená z realizácie 907 990,29 € s dph

8. Statické posúdenie oceľovej konštrukcie 01-Gal/17, OK TEAM, Ing. Bukov, Bratislava
Objednávateľ: Mesto Galanta
09/2017

Účelom posudku je preukázanie spoľahlivosti mechanickej odolnosti nosnej oceľovej konštrukcie

Vykonal sa priestorový SCAD 3D dwg

Záver:

Nosná konštrukcia ihlanovej strechy z hľadiska mechanickej odolnosti nevyhovuje podmienkam spoľahlivosti danými STN 73 1401 (98).

Realizácia deleného styčnickového plechu s privarením častí na zvislicu rúrkového prierezu je konštrukčne a staticky nesprávny a pevnostne nevyhovujúci.

Na obvodových nosníkoch nevyhovujú niektoré diagonály a zvislice

Odporúčanie - 2. alternatíva:

Plochá strecha – výmena nosnej konštrukcie

Stanová strecha – demontáž strešného plášťa v celom rozsahu a výmena nosnej konštrukcie

9. 025/2017 Odborný posudok, Výskumný ústav zvaračský, Bratislava
Objednávateľ: Mesto Galanta
20.12.2017

Predmetom posudku je zistiť aktuálny stav a kondíciu OK aby bolo možné hodnotiť jej statickú únosnosť

Z výsledkov skúšok a zistení vyplýva, že stav oceľových konštrukcií nespĺňa požiadavky normy STN EN 1090-2+A1 (2012)

Je oprávnený predpoklad, že v aktuálnom stave konštrukcia nemá rezervy únosnosti priestorových síl.

10. Znalecký posudek, Ing. Marek Novotný, PhD, súdny znalec
Objednávateľ: Mesto Galanta
17/2017

Súčasný stav areálu s ohľadom na stav stavebných konštrukcií a ďalších komponentov je havarijný a bez možnosti prevádzky s rizikom ohrozenia zdravia a majetku

Príčinou tohto stavu nie je údržba, ale systémové chyby, ktoré sú dôsledkom procesu realizácie.

Na základe záverov týchto posudkov sa spracoval zámer na zhotovenie projektu sanácie TC Galandia a to v nasledujúcom rozsahu:

1. Plán organizácie výstavby
2. Vytvorenie dočasnej pracovnej plošiny a bezpečnostné prekrytie bazénov

3. Statika – drevená nosná konštrukcia strechy
4. Statika – betónové konštrukcie
5. Statika – celkové zhodnotenie stavby
6. Požiarna ochrana
7. Elektroinštalácia – bazénová hala
8. VZT bazénová hala
9. Revitalizácia zdroja tepla a energetická bilancia Galandie
10. Plynofikácia kuchyne
11. Výmena dlažby v bazénovej hale a reštaurácii, SDK obkladov, oprava nevhodných detailov, chemická ryštalizácia, resp. injektáž pre 1.pp, zateplenie celého objektu mineral 50
12. Obnova vonkajších spevnených plôch
13. Nové tobogány z existujúcej tobogánovej veže bez potreby zásahu do BT

4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO 01 - Vlastná stavba
- SO 02 - Tobogány
- SO 03 - Spevnená plocha

5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Vlastníkom TC Galandia je Mesto Galanta a prevádzkovateľom Galandia sro

6. TERMÍN ZAHÁJENIA A DOKONČENIA

ZAČATIE STAVBY:

04/2019

UKONČENIE STAVBY:

12/2019


7. SÚHRN STAVEBNÝCH ÚKONOV PRE STAVBU

SO 01 - Vlastná stavba

- 1. oceľové premostenie bazéna sa vyhotoví z priehradových nosníkov ocele S235 výšky 1,2m a celkovej dĺžky 82,5m. Na dno bazénov sa uloží PST EPS 50 + OSB hr.15mm.

Lešenie zaberie celú plochu. Lešenie bude slúžiť na demontáž OSB dosiek a nefunkčného zateplenia.

Rozmiestnenie nosníkov premostenia:








Demontáž pôvodnej ocelevej strechy aj so stĺpom a balkónom pracovnou plošinou a žeriavom.
Z pôvodnej konštrukcie ostáva iba železobetónový rám a zábradlie na ostrovčeku. Nový ocelový stĺp bude súčasťou dodávky nosnej drevenej strešnej konštrukcie.




- 2. zamurovanie 3 okenných otvorov veľkosti 5,9m x 4,7m z dôvodu zvýšenia tuhosti nosného žel.bet. rámu bazénovej haly, použitie výplňovej malty Groutex Fill In na styku novej a starej konštrukcie po celom obvode.

- 3. osadenie novej nosnej strešnej drevenej konštrukcie bazénovej haly



- 4. osadenie strešného plášt'a nad bazénovou halou (ihlanová strecha) tepelná izolácie XPS 300mm, alt. striekaná izolácia – tvrdá pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Plochá strecha XPS 400mm
- 5. nová plochá strecha nad bazénovou halou
- 6. nový hromozvod na novej streche s využitím existujúcich uzemnení
- 7. osadenie 32 ks okien rozmerov 1050/750mm z toho 16 s elektrickým ovládaním osadenie vstupných dverí 1800/2350mm.
- 8. nová VZT v bazénovej hale na ofukovanie okien pod vrchnou ihlanovou strechou
- 9. nová keramická podlaha v miestnostiach 0.01 – 0.10 včítane chemickej kryštalizácie na podlahe
- 10. plynofikácia kuchyne
- 11. výmena keramickej dlažby v bazénovej hale a reštaurácii 100%
- 12. demontáž SDK kapotáže dilatácie medzi bazénovou halou a reštauračnou časťou pod kotolňou a osadenie nového SDK v zmysle výkresovej dokumentácie a detailov (Pôdorys 1.np)
- 13. chemická kryštalizácia stien v 1.pp technologická časť (do výšky 1,5m + podlaha v miestnostiach 0,01 – 0,10) + líčová injektáž obvodových múrov v zmysle vlhkostnej mapy zo znaleckého posudku 25/2016 Ing. Marek Novotný, PhD zo dňa 9.9.2016 v zmysle prílohy k TS




- 14. nový železobetónový strop nad kotolňou, ktorý sa spriahne s pôvodným stropom
- 15. zateplenie celého objektu PST EPS 50, demontáž a osadenie nových parapetov a atíkových plechov
- 16. vyspravenie starej toboganovej veže. Demontáž zateplenia a nové zateplenie, nové vnútorné zábradlie, sanácia oceľových schodov a nový PVC povrch na schodiskových stupňoch
- 17. revitalizácia zdroja tepla

Objekt SO 02 - Tobogány

- 18. zriadenie pätiiek pre tobogány hĺbky 1,6m od RT (rastlý terén)
- 19. dodávka tobogánov 3ks zo starej tobogánovej veže v zmysle časti SO 02 Tobogány
- 20. bazénová technológia pre tobogány 2.etapa – príprava pod vonkajšou dlažbou
- 21. spustenie skúšobnej prevádzky –
 - ozónová prevádzka repasia 3ks čerpadiel + generálka ozónovej technológie
 - regulácia ozónu – servis 2 generátory
 - 15 ks čerpadiel pre atrakcie + cirkulačné bazénové čerpadlá – reapsia
 - ventily bazénovej technológie, tesnenia vymeniť
 - chlórvoňa servis, 12 sond, dávkovacie čerpadlá a čerpadlá merania vody 12 ks
 - kontrola všetkých tesnení bazénovej technológie
 - kontrola všetkých čerpadiel pre spustenie bazénov
 - preskúšanie exteriérových spích, napojenie a odtok
 - preskúšanie picích fontánok

Objekt SO 03 - Spevnená plocha


- 22. vonkajšia spevnená plocha 1404,50 m² - ABW Imperial 800/800/53 strieborná + zvislá časť okolo celej zvýšenej spevnenej plochy pri bazénovej hale dĺ. 165m´ v= 0,65m grafitová ABW Imperial 800/400/50.



ABW Imperial 800/800/53 strieborná



- 23. vyspravenie existujúcej zámkovej dlažby v areáli (prepadnutá, poškodená) 10% plochy najmä okolo rampy pre zásobovanie kuchyne
- 24. stavebný detail hydroizolácie budova - terén
- 25. stavebný detail hydroizolácie budova – spevnená betónová plocha
- 26. prispôsobenie existujúcej spevnenej plochy novej dispozícii tobogánov



8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výstavba objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie danej lokality. Odpady, vznikajúce výstavby, sa budú umiestňovať do kontajnerov, umiestnených na ploche zariadenia staveniska. Odvážané budú technickými službami mesta, na základe uzatvorených zmlúv o likvidácii odpadu.

Odpadové vody z výstavby nebudú chemicky znečistené a vypustia sa do verejnej kanalizácie.

Uloženie stavebnej sute je potrebné uzatvoriť zmluvne s organizáciami, ktoré sa zaoberajú likvidáciou týchto druhov odpadov. GDS zabezpečí syrký materiál voči vetru.

Bilancia odpadov z výstavby a prevádzky

Stavba bude riešená v súlade s platnými predpismi o životnom prostredí, v zmysle platných noriem a vyhlášok.

Podrobné zatriedenie odpadov vznikajúcich počas výstavby:

17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ		
17 05 06	VÝKOPOVÁ ZEMINA INÁ AKO V 17 05 05	48 m3	O
17 01 01	BETÓN	9 t	O
17 01 02	TEHLÝ	0,5t	O
17 01 03	ŠKRIDLÝ A OBKLODOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA	75 t	O
17 01 07	ZMESI BETÓNU, TEHÁL, ŠKRIDIEL, OBKL. MAT. A KERAMIKY INÉ AKO UVEDENÉ V 17 01 06	5t	O
17 02 01	DREVO	9 t	O
17 04 05	ŽELEZO A OCEĽ	142t	O
17 09 04	ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02 A 17 09 03	148 t	O

Odpady, vzniknuté pri výstavbe podľa § 40c zákona 223/2001 Z.z sa budú vyvážať a likvidovať na povolených skládkach uvedených kategórií odpadov, a to osobami, poverenými ich likvidáciou. Všetky stavebné stroje musia byť v dobrom technickom stave, aby pri ich činnosti nedochádzalo k úniku ropných látok.

Pri výjazde vozidiel zo staveniska je v prípade ich znečistenia potrebné zabezpečiť ich čistenie pred výjazdom na verejnú komunikáciu. Stavebný odpad sa bude ukladať do kontajnerov prenajatých od TS mesta Galanta. Stavenisko nevyžaduje inú plochu mimo objektu. GDS zriadi v objekte všetky potrebné hygienicko-sociálne priestory pre pracovníkov.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

Na komunálny odpad sú k dispozícii existujúce kontajnery, nezvyšuje sa objem odpadu.

Nebude sa realizovať žiaden výrub drevín a stromov. Všetky stavebné objekty sa pôdorysne, resp. dĺžkami nezmenia. Taktiež sa nezvyšuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd z prevádzky ani sa nemení kvalita odtekajúcej odpadovej vody z prevádzky úpravne a filtrácie bazénovej vody.

9. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 591/2005 Z.z., metodických pokynov MV SR prezidia H a ZZ Bratislava, ako i v súčasnosti platných STN.

Navrhované protipožiarne opatrenia pri sanácii objektu:

- Nosná drevená konštrukcia strechy nosníky BSH

Požadovaná požiarna odolnosť REI15 15 min. Je zdokladovaná výpočtom v zmysle EN STN 1995-1-2 Eurokó 5 - Navrhovanie drevených konštrukcií

- Nosný oceľový stĺp novej konštrukcie strechy O 298,5/7,5mm s oceľovou päticou

Požadovaná požiarna odolnosť R30 30 min. Dosiahne sa náterom Plamostop P9 250μ. Náter sa vkladá do systému medzi základný náter a vrchný náter (modrá).



- Uhlíkové lamely

Požadovaná požiarne odolnosť (strop nad 1pp – šatne) REI 45 45 min. Zabezpečené cez obkladové dosky Promatec L 50mm v zmysle detailu B obrazovej prílohy.

SO 01 VLASTNÁ STAVBA

Jedná sa najmä o výmenu celej strešnej konštrukcie bazénovej haly.
Strešná konštrukcia je rozdelená na ihlanovú strechu a plochú strechu.

Ihlanová strecha

Drevená nosná konštrukcia je navrhnutá z prútových prvkov obdĺžnikového resp. kruhového prierezu z lepeného lamelového dreva (BSH) a z plošných prvkov z krížom lepeného dreva (CLT). Viditeľné časti drevenej konštrukcie budú mať pohľadovú kvalitu a budú natreté ochranným náterom. Táto konštrukcia podľa skúseností z viacerých podobných objektov nevyžaduje ďalšiu údržbu.


Hlavným nosným prvkom konštrukcie je nosník BSH rozpätia 25,2 m a prierezu 320/1800 mm, ktorý podopiera ihlanovú aj plochú časť strechy. Nad priečlami železobetónových rámov a vencov pod ihlanovou časťou sú umiestnené vencové nosníky tej istej skladobnej dĺžky a prierezu, ktorých reakcie budú prenášané do stĺpov železobetónových rámov. Jestvujúci oceľový stredový stĺp bude nahradený novým oceľovým stĺpom prierezu 298,5/7,5 mm. Stĺp bude voľknutý do jestvujúcej základovej pätky. Ochrana proti korózii bude zinkovaním a vyliatím stredú stĺpa betónom C20/25. Na hlave železobetónového stĺpa bude umiestnená oceľová päťica, o ktorú sa budú opierať štyri vzpery kruhového prierezu $\square 300$ mm, podopierajúce nárožné nosníky prierezu v tvare písmena Y, rozopierajúce sa pri odkvape do vencových nosníkov a hlavného nosníka a vo vrchole budú navzájom spojené. Drek ypsilonového prierezu bude mať rozmer 240/600 mm. Na nárožné nosníky budú uložené veľkorozmerové valbové dielce pozostávajúce zo vzájomne prekrížených prútov prierezu 160/600 mm. Krajnú prúty valbových dielcov budú tvoriť ramená ypsilonového prierezu nárožného nosníka. Vzájomné prekríženie výplňových prútov valbového dielca vytvára architektonický efekt konštrukcie.

Ihlanovitá nadstavba vo vrchole bude prútovej konštrukcie s prierezmi podľa výkazu. Materiál všetkých prútových prvkov BSH je navrhnutý GL28h pohľadovej kvality. Náter z interiéru ADLER Lignovit bezfarebný.

Táto prútová konštrukcia bude niesť strešný plášť, ktorého nosnú konštrukciu budú tvoriť CLT dosky hr. 100 mm z GL24h s pohľadovou spodnou plochou. Na stýk CLT dosiek a nosnej konštrukcie sa použijú komprimačné pásy. Presah rímasy na architekúrou požadovaný rozmer bude riešený vyložením dištančného roštu strešného plášťa.

Plochá strecha

Nosná konštrukcia plochej strechy s rozpätím 18,0 m bude vytvorená drevenými nosníkmi BSH prierezu 180/600 mm vzperadlovej konštrukcie s oceľovými nerezovými ťahadlami DETAN a drevenými vzperami kruhového prierezu $\square 180$ mm. Nosníky budú uložené na železobetónových vencoch obvodových konštrukcií a budú zavesené na hlavnom nosníku strechy. Prútové prvky sú navrhnuté z materiálu GL28h pohľadovej kvality. Strešný plášť bude uložený na CLT paneloch hr. 100 mm z GL24h s pohľadovou kvalitou spodnej plochy. Náter z interiéru ADLER Lignovit bezfarebný.



Výplne otvorov

Okná, a vonkajšie dvere sú hliníkové, sivej farby. Zasklievanie okien, vonkajších zasklených stien a dverí je s izolačným 3sklom DITHERM. Izolačné trojsklo je konštruované z 3 tabúl skla. Navrhnutý typ: 3 sklo z plaveného skla FLOAT hr. 36 mm (skladba: 4+12+4+12+4), číre. Tepelno-izolačné vlastnosti: Rám $U_f \min 1,0$ W/m²K sklo $U_g \min 1,0$ W/m²K.

Zateplenie

Celý objekt sa zateplí systémom Baupit PST EPS 50. Vymenia sa všetky parapety za nové hliníkové + všetky atikové plechy za poplastovaný plech.

Zateplenie hlavného nosníka ihlanovej strechy BSH prierezu 320/1800 sa zrealizuje STYRODUROM CS 100 s tepelným odporom 3,0 W/m²K.

Zateplenie bočných prvkov plochej strechy BHS 180/600(400) sa zrealizuje STYRODUROM CS 150 s tepelným odporom 4,5 W/m²K.

Kotviaci systém zateplenia

Pri kotvení tepelnoizolačných dosiek na nosné konštrukcie sa treba riadiť podľa predpisov príslušného zatepľovacieho systému. Pri výbere typu a dĺžky kotiev treba brať ohľad na materiál, že do akého podkladu budú zakotvené jednotlivé kotvy (do betónových a tehlových podkladov je možné použiť kotvy z ocelových natĺkacích trŕhov a do podkladu z pórobetónu je možné použiť len skrutkovacie kotvy).

Vo výpočte kotiev bola budova uvažovaná charakteru osamelého objektu.

Kotvy treba dimenzovať na účinok sania vetrom. Budova sa nachádza v lokalite so základnou rýchlosťou vetra 24 m/s a v kategórii terénu III.

A) Účinok sania na rohových úsekoch budovy šírky 3,0 m je:

$w_{ek}=0,77$ kN/m² (návrhové zaťaženie je $w_{ed}=w_{ek}*1,5=1,16$ kN/m²).

B) Účinok sania mimo rohových úsekov budovy je:

$w_{ek}=0,61$ kN/m² (návrhové zaťaženie je $w_{ed}=w_{ek}*1,5=0,91$ kN/m²).

Klmpiarske výrobky

Sú použité v typovom prevedení z poplastovaného plechu farba sivá RAL 7040. Všetky klmpiarske výrobky sa zhotovia v zmysle STN 73 3610.

Vzduchotechnika

Sanácia VZT sa týka jestvujúcich zariadení:

Zariadenie č.1 - Vetranie, vykurovanie a odvlhčovanie bazénovej haly – ofukovanie svetlíka

Miestnosti 0.01 – 0.10 a obvodová stena v miestnosti 0.19 vid' Pôdorys 1.PP

Chemická kryštalizácia

Jednozložková zmes zložená z portlandského cementu, upraveného kremičitého plniva a špeciálnych anorganických aktivačných chemikálií.

Postup aplikácie:

očistenie od poškodenej omietky cca 50 cm nad viditeľné poškodenie

prebrúsenie, zbavenie prachu, voľných častí a špiny

2x kryštalický náter **Sikaseal 210 Migrating**, spotreba cca 3-4 kg/m² v 2 náteroch

jadrová sanačná omietka do vlhkých priestorov **SikaMur Dry** v minimálnej hrúbke 2cm, spotreba cca 25 kg/m²/2cm

finálna sanačná omietka **SikaMur Finish**. Táto slúži aj na zjednotenie povrchových vrstiev.

sanačný paropriepustný biely farebný náter **SikaMur Color I**

Princípom mechanizmu účinkovania je vznik vodu nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 60 - 70 mm. Kryštáliky sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4 mm. Prenikanie vody v kvapalnom skupenstve už ďalej nie je možné, avšak vodná para môže cez stavebnú konštrukciu i naďalej prechádzať.

Aplikácia

K 7 litrom vody sa pridajú 12 kg práškovej zmesi **SikaMur Dry**, ktorá po dôkladnom premiešaní dosiahne konzistenciu podobnej oleju. K tuhnutiu zmesi dochádza po 20 minútach, preto treba zamiešať len toľko látky, čo sa spotrebuje v tom čase. Zatuhnutá hmota sa nesmie riediť s vodou, prípadnému stuhnutiu je možné predísť premiešaním. K miešaniu sú vhodné rôzne typy miešačiek (miešadlo upevnené vo vŕtačke, klasická spádová miešačka a pod.).

Takto pripravená hmota sa nanáša murárskou štetkou na vopred vhodne pripravenú betónovú plochu (masťnôť, nečistôt a voľných častí zbavený, dostatočne navlhčený). Podľa účelu použitia sa po stuhnutí prvej vrstvy (za normálnych okolností za 1 – 6 hod.) naniesie druhá vrstva.

Miestnosti 0.26 vid' Pôdorys 1.PP

Ošetrovanie a zastavenie prieniku vody cez pracovné škáry obvodu

Ošetrovanie a zastavenie prieniku vody cez trhliny v podlahe

Ošetrovanie dilatácie zvnútra

Hydroizolácia všetkých obvodových škár a pracovných škár v podlahe

Súčasťou technickej správy je príloha: Pracovné postupy riešenia, oprava škár, trhlín a dilatácií vypracovaná Ing. Wallnerom z firmy Schomburg Slovensko s.r.o., Bratislava poskytnutá Ing. Rákoczim a Ing. Deákom.

Revitalizácia zdroja tepla

Napojenie na odvodné potrubie geotermálnej vody

Pre prívod geotermálnej vody z odvodného potrubia (z Energocentra do recipienta - toku Váh, VD Kráľová) bude využitá existujúca šachta a potrubné pripojenie, vrátane dopravného čerpadla Grundfos TP 80 - 210/2 s príkonom 4 kW. Čerpadlo bude vo vykurovacom období prostredníctvom frekvenčného meniča nastavené na objemový prietok 15,0 l/s a v letnom/prechodnom období na 6,0 l/s. Prietok bude kontrolovaný pomocou osadeného prietokomeru/merača tepla na geotermálnom okruhu. Geotermálna voda bude privádzaná resp. odvádzaná cez jestvujúce v zemi uložené plastové potrubie dimenzie Ø 140 x 12,7 mm (DN 125).

V šachte je osadené 1 čerpadlo, druhé je ako suchá záloha pripravené v sklade a v prípade poruchy môže byť do 1 hodiny vymenené. Osadzovať druhé záložné čerpadlo priamo do šachty by mohlo byť kontraproduktívne, nakoľko je s ohľadom na lokálne podmienky môže dôjsť k zatopeniu šachty.

Súčasný pripojenie na odvodné potrubie geotermálnej vody je plne vyhovujúce pre ďalšie dlhodobé využitie.

Popis technologického procesu revitalizovaného zdroja tepla

Geotermálna voda z odvodného potrubia bude čerpaná v šachte osadeným čerpadlom cez jestvujúce v zemi uložené plastové potrubie dimenzie Ø 140 x 12,7 mm (DN 125) do objektu Galandie. Po vstupe do objektu geotermálna voda prejde cez nerezový sitový filter DN 400, v ktorom budú zachytené prípadné nečistoty a kaly.

Filter je vybavený vypúšťacím a čistiacim kohútom v spodnej časti.

Po prechode filtrom bude geotermálna voda rozvádzaná plastovým potrubím Ø 140 x 12,7 mm k výmenníkom tepla. Postupnosť využitia geotermálnej energie bude nasledovná:

- ▶ **1. Stupeň** – predohrev TUV vo výmenníku tepla VT5 (pôvodný výmenník). Prostredníctvom nerezového obehového čerpadla bude časť geotermálnej vody dopravovaná do výmenníka VT5, pričom čerpadlo bude v prevádzke iba v prípade odberu TUV (bude spúšťané pomocou prietokového spínača v napojení studenej vody na sekundárnu stranu výmenníka tepla). Výmenníkom VT5 bude prechádzať všetka studená voda určená na prípravu TUV.
- ▶ **2. Stupeň** – predohrev alebo temperovanie vody v bazéne B5 a B6 vo výmenníku tepla VT4 (pôvodný, prekonfigurovaný výmenník). Výmenníkom bude prechádzať plný prietok geotermálnej vody (prípadne môže byť výmenník tepla manuálne odstavený pomocou uzatváracích klapiek a obtoku). Sekundárnou stranou výmenníka VT4 bude prechádzať bazénová voda (B5 a B6) iba v nasledujúcich prípadoch:
 - **Pri plnej prevádzke bazénov B5 a B6** iba v prípade, že teplota geotermálnej vody na vstupe do primárnej strany výmenníka VT4 je vyššia ako teplota bazénovej vody vstupujúcej do sekundárnej strany výmenníka VT4, bude výmenník tepla VT4 slúžiť ako predohrev bazénovej vody s tým, že voda sa dohreje na požadovanú teplotu vo výmenníku VT11. Prietok bazénovej vody bude otváraný/uzatváraný automaticky pomocou trojcestného ventilu so servopohonom.
 - **Pri odstavení bazénov B5 a B6** (pri nízkych vonkajších teplotách) bude výmenník tepla VT4 slúžiť na temperovanie a protimrazovú ochranu vonkajších bazénov, bazénová voda nebude ďalej prechádzať výmenníkom tepla VT11, ktorý bude manuálne uzavretý a bude otvorený jeho obtok.
- ▶ **3. Stupeň** – ohrev sekundárnej vody okruhu výparníkov tepelných čerpadiel vo výmenníku tepla VT6-2 (nový výmenník) so zálohou vo výmenníku tepla VT6 (pôvodný, rozšírený výmenník). Výmenníkom bude prechádzať plný prietok geotermálnej vody a predstavuje hlavný zdroj tepla pre Galandiu. V prípade zanesenia výmenníka môže byť plynule počas prevádzky výmenník odstavený a tepelný výkon presmerovaný na záložný výmenník.

Navrhnuté sú tri kusy tepelných čerpadiel s celkovým tepelným výkonom 724,2 kW. Tepelný výkon kondenzátorov tepelných čerpadiel bude vyvedený do jestvujúceho hlavného kombinovaného rozdeľovača/zberača tepla cez hydraulický vyrovnávač diferenčných tlakov (anuloid), pričom okruh každého tepelného čerpadla bude vybavený vlastným obehovým čerpadlom. Z hlavného kombinovaného rozdeľovača/zberača budú napájané nasledovné okruhy:

- ▶ **Okruh ohrevu/dohrevu TÚV** – vo výmenníku tepla VT8 (pôvodný výmenník) bude ohrievaná resp. dohrievaná TÚV. Spôsob dohrevu TÚV je kombinovaný s prietokovým výmenníkom a akumuláčnou nádržou o objeme 2000 l, pričom bude regulovaná teplota TÚV v akumuláčnej nádrži – v prípade poklesu teploty pod požadovanú hodnotu sa spustí čerpadlo na vykurovacej strane a zároveň aj čerpadlo na strane TÚV (tzv. nabíjacie čerpadlo). Akumulačná nádrž, celá vykurovacia strana vrátane čerpadla ostane pôvodná.
- ▶ **Okruh vzduchotechniky** – ostáva bez zmeny
- ▶ **Okruh podlahového vykurovania** – ostáva bez zmeny
- ▶ **Okruh ohrevu bazéna B1** – ostáva bez zmeny, mení sa iba umiestnenie výmenníka tepla VT7 (pôvodný výmenník)
- ▶ **Okruh ohrevu bazénov B2 a B4** – ostáva bez zmeny, mení sa iba umiestnenie výmenníka tepla VT9 (pôvodný výmenník)
- ▶ **Okruh ohrevu bazéna B3** – ostáva bez zmeny, mení sa iba umiestnenie výmenníka tepla VT3 (pôvodný výmenník, náhrada za VT10)
- ▶ **Okruh ohrevu/dohrevu bazénov B5 a B6** – ostáva bez zmeny, mení sa iba umiestnenie a zapojenie výmenníka tepla VT11 (pôvodný výmenník) na strane bazénovej vody.

Výmenníky tepla budú osadené návarkami s uzatváracími armatúrami pre umožnenie chemického čistenia bez potreby rozoberania.

Navrhnuté je celoročné využívanie geotermálnej energie pre účely vykurovania, ohrevu TÚV, vzduchotechniky a ohrevu bazénovej vody. Geotermálny okruh je navrhnutý s ohľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti geotermálnej vody a jej technologické vlastnosti, ktoré boli zohľadnené jednak pri voľbe materiálu jednotlivých zariadení, ako aj pri návrhu prevádzkových parametrov v jednotlivých častiach geotermálneho okruhu.

Technologické zariadenie

Výmenníky tepla

Za účelom optimalizácie funkcie zdroja tepla sú navrhnuté nasledovné úpravy výmenníkov tepla, pričom sa dbá na využitie jestvujúcich výmenníkov tepla v maximálnej možnej miere:

- ▶ **VT2** – predohrev bazénov B2 a B4 – **zrušený**
- ▶ **VT3** – pôvodne predohrev bazéna B3 bude presunutý a nahradí VT10 vo funkcii dohrevu B3. Typ výmenníka: Alfa Laval M6-MFG
- ▶ **VT4** – Predohrev a temperovanie B5 a B6 – výmenník bude rozšírený zo 46 na 54 dosiek (zamení sa 22 dosiek za iné typy a doplní sa nových 8 dosiek). Typ výmenníka: Alfa Laval M10-BFM 54PL ALLOY 254
- ▶ **VT5** – Predohrev TÚV – výmenník ostane bez zmeny. Typ výmenníka: Alfa Laval M10-BFM 59PL ALLOY 254
- ▶ **VT6** – ohrev okruhu výparníkov tepelných čerpadiel (ÚK) – výmenník bude rozšírený zo 79 dosiek na 121 dosiek, použitých bude 22 dosiek z VT4 a 20 nových dosiek. Výmenník bude slúžiť ako 100% záloha pre nový výmenník VT6-2. Typ výmenníka: Alfa Laval M10-BFM 121PL ALLOY 254
- ▶ **VT6-2** - ohrev okruhu výparníkov tepelných čerpadiel (ÚK) – **nový výmenník tepla**. Typ výmenníka: Alfa Laval M10-BFM 147PL T1
- ▶ **VT7** – Ohrev bazéna B1 - výmenník ostane bez zmeny. Typ výmenníka: Alfa Laval M3-FG
- ▶ **VT8** – Ohrev/dohrev TÚV - výmenník ostane bez zmeny. Typ výmenníka: Alfa Laval M6-FG
- ▶ **VT9** – Ohrev bazénov B2 a B4 - výmenník ostane bez zmeny. Typ výmenníka: Alfa Laval T5-MFG

- ▶ **VT10** – Ohrev bazéna B3 – **Zrušený, nahradený výmenníkom VT3**
- ▶ **VT11** – Ohrev bazénov B5 a B6 - výmenník ostane bez zmeny. Typ výmenníka: Alfa Laval M10-MFM

Návrhové parametre jednotlivých výmenníkov tepla sú uvedené v technologickej schéme. Špecifikácie pôvodných, upravených aj nových výmenníkov tepla vrátane cenovej ponuky sú uvedené v prílohe.

Výmenníky tepla budú osadené návarkami s uzatváracími armatúrami pre umožnenie chemického čistenia bez potreby rozoberania. V prípade výraznejšieho zanášania výmenníkov tepla, ktoré sa však nepredpokladá, resp. po dlhom období prevádzky môžu byť výmenníky tepla rozobraté a vyčistené mechanicky. Pri tomto úkone však treba pamätať na životnosť tesnení, ktoré je možné použiť iba dva krát a následne musí byť vymenené za nové.

Tepelné čerpadlá

Ako hlavný zdroj tepla sú navrhnuté tri kusy tepelných čerpadiel výrobcu **Ciat typu DYNACIAT LG 520A**. Jedná sa tepelné čerpadlá novej generácie s maximálnou výstupnou teplotou 60 °C, s pracovnou látkou R410A s dvoma okruhmi a štyrmi kompresormi s možnosťou skokovej regulácie výkonu.

Tepelné čerpadlá sú vybavené vlastným systémom merania a regulácie, ktorý je možné integrovať do nadriadeného riadiaceho systému.

Za účelom zamedzenia zanášania výmenníkov tepla v tepelných čerpadlách, čo sa stalo v minulosti (aj napriek tomu, že do tepelných čerpadiel vstupuje iba upravená vykurovacia voda), budú pred vstupmi do tepelných čerpadiel osadené priemyselné filtre s odstredivou predfiltráciou typu **Cintropur NW 800** dimenzie DN 80 (3").

Jedno tepelné čerpadlo (TČ3, viď výkres 01 - Technologická schéma) bude umožňovať reverzné zapojenie a výrobu chladu v letnom období.

SO 02 TOBOGÁNY

Základy tobogánov

Pôdorysné rozmery pätiiek sú rôzne podľa zaťaženia od tobogánov. Spolu sa vybuduje 10ks.

Hladina podzemnej vody sa nachádza cca. 2,0 -2,9 m.p.t. Vyššie uvedené údaje sú zo záverečnej správy IG prieskumu z roku 2004.

Jestvujúce základové konštrukcie nebudú priradené. Bude treba vybrať betón vonkajšej terasy. V mieste nových pätiiek.

Tobogány

Navrhované tobogány sú konštruované pre sezónne letné používanie na otvorenej ploche. Preto je požadované materiálové prevedenie a technológia výroby RTM (tlakové odlievanie laminátu do formy), ktorá umožňuje bezproblémové a dlhoročné použitie aj v exteriéri. Laminátový povrch je požadovaný hladký a lesklý zvnútra aj zvonku z dôvodu ľahkej údržby a vysokej estetickej hodnoty. Spoje sú rovnomerné, hladké a bez presahu.

Nástup do tobogánov je z existujúcej nástupnej veže umiestnenej v areáli Aquaparku. Osoby čakajú na štarte – pri štartovacej jednotke, na základe pokynov obsluhy nastúpia do raftu alebo podľa semaforu odštartujú. Dopad z tobogánov je riešený zaústením do bazéna a dopadových jednotiek.

Zoznam tobogánov:

- 1) TOBOGÁN – UZATVORENÝ TOBOGÁN RÚRA
- 2) TOBOGÁN – UZATVORENÝ TOBOGÁN RÚRA
- 3) TOBOGÁN – UZATVORENÝ TOBOGÁN RÚRA


Technické prevedenie všetkých tobogánov

Sklolaminátové komponenty (GRP-Glass Reinforced Polyester)

Gelcoat-povrch a polyester, ktoré sú použité pre tobogány sú odolné proti chlóravanej vode a UV slnečnému žiareniu, v zmysle s európskymi normami (EN 1069). Pomer sklolaminátu je minimálne 28 %. Vonkajšia vrstva dielov bude laminátovaná so špeciálnym gelcoat-povrchom. Príruby tobogánov budú navŕtané špeciálnym vŕtacím prípravkom, aby sa zabránilo prípadnej chybe počas inštalácie.

Bazénová technológia

Jedná sa o tri samostatné tobogány, ktoré ústia do vlastných dojazdových jednotiek. Tobogány, ktoré ústia do existujúcich bazénov, sú napojené na existujúce rozvody bazénovej vody s existujúcimi čerpadlami



SO 03 SPEVNENÁ PLOCHA

Vonkajšia spevnená plocha 1404,50 m² - ABW Imperial 800/800/53 strieborná + zvislá časť okolo celej zvýšenej spevnenej plochy pri bazénovej hale dĺ. 89 m' v= 0,65m , 223 ks, grafitová ABW Imperial 400/800/50.

Betónová plocha pre uloženie dlažby v časti súčasnej trávinatej plochy sa zriadi na ploche 188,5 m² o skladbe:

dlažba ABW Imperial 800/800/53

lepidlo Schonox Q12

podkladný betón C20/25 150mm

štrkové lôžko 100 mm (Edef min 50MPa)

Na existujúcu betónovú spevnenú plochu sa osadí do lepidla Schonox Q12 veľkoformátová dlažba ABW Imperial o rozmeroch 800/800/53mm v odtieni strieborná. Najskôr sa ale betónová plocha vysparví – zalejú sa ryhy a plocha sa prebrúsi. Zboku vonkajšej terasy sa osadí taktiež táto dlažba ale rozmerov 800/400/50 v odtieni grafitová so zabetónovaním spodku na výšku 100mm.

Celá betónová plocha sa vysparví na 20% plochy.

Schody na spevnenú plochu sa vyskladajú zo schodiskových stupňov ABW hladkých o rozmeroch 500/400/140 s orezaním vodným lúčom v odtieni antracitová. Taktiež sa sem osadí nové broditko z PVC fólie s protišmykovou úpravou a napojí sa na existujúci odpad.

Pod navrhovanými tobogánmi sa zriadi zeleň o ploche 168 m² s parkovými obrubníkmi Premac 100/200/50 sivej farby o dĺ. 78,4 m.

Odvodnenie spevnej plochy cez štrbinový žľab Hauraton v dĺžke 16,5 m + 16,5 m + 14,5 m do terénu.

V Galante 02/2019

Ing. Peter Aštary

Príloha:

Pracovné postupy riešenia, oprava škár, trhlín a dilatácií vypracované Ing. Wallnerom z firmy Schomburg Slovensko s.r.o., Bratislava

Súhrn stavebných prác na sanácii TC Galandia

- 1. oceľové premostenie bazéna sa vyhotoví z priehradových nosníkov ocele S235 výšky 1,2m a celkovej dĺžky 82,5m. Na dno bazénov sa uloží PST EPS 50 + OSB hr.15mm. demontáž prekrytia vstupu do výplavového bazéna, demontáž ochrannej stienky pri sprchách, demontáž zábradlia na ostrovčeku. Po ukončení prác na streche a podlahe, spätná montáž
lešenie zaberie celú plochu. Lešenie bude slúžiť na demontáž OSB dosiek a nefunkčného zateplenia. demontáž pôvodnej oceľovej strechy aj so stĺpom a balkónom pracovnou plošinou a žeriavom. z pôvodnej konštrukcie ostáva iba železobetónový rám a zábradlie na ostrovčeku. Nový oceľový stĺp bude súčasťou dodávky nosnej drevenej strešnej konštrukcie
- 2. odstránenie výplní 3 okenných otvorov a zamurovanie týchto otvorov veľkosti 5,9m x 4,7m z dôvodu zvýšenia tuhosti nosného žel.bet. rámu bazénovej haly, použitie výplňovej malty Groutex Fill In na styku novej a starej konštrukcie po celom obvode
- 3. osadenie novej nosnej strešnej drevenej konštrukcie bazénovej haly v prípade ihlanovej strechy bez zásahu do existujúcich bet. konštrukcií. V prípade plochej strechy je potrebné vybúrať atiku na predpísanú výšku po obvode a časť dobetónovať v dl. 8,65m. Oceľový stĺp epoxi polyuretánový náter základný Eponal S 2301 + antikoročný náter Eponal S 2302 + PO náter Plamosstop P9 + vrchný náter Chemopur RW U 2094 polomatný náter oceľových prvkov konštrukcií strechy – ThermoShield TopCoast RAL 9006
- 4. osadenie strešného plášťa nad bazénovou halou PST XPS 300 mm alt. striekaná tvrdá pena, spodok zakapotovať OSB doskami 15 mm a natiahnúť tam zateplenie Styrodur 3000 CS 100mm
- 5. nová plochá strecha nad bazénovou halou PST XPS 400 mm
- 6. nový hromozvod na novej streche s využitím existujúcich uzemnení. Pôvodný hromozvod sa demontuje
- 7. osadenie 32 ks okien rozmerov 1050/750mm z toho 16 s elektrickým ovládaním
osadenie vstupných dverí 1800/2350mm
- 8. nová VZT v bazénovej hale na ofukovanie okien pod vrchnou ihlanovou strechou. Náter potrubia Thermosield TopCoast
- 9. nová keramická podlaha v miestnostiach 0.01 – 0.10 včítane chemickej kryštalizácie na podlahe
dlažba Rako Taurus granit 300/300 modrošedá
- 10. plynofikácia kuchyne
- 11. výmena keramickej dlažby v bazénovej hale a reštaurácii 100% Agrobuchtal
- 12. demontáž SDK kapotáže dilatácie medzi bazénovou halou a reštauračnou časťou pod kotolňou
a osadenie nového SDK v zmysle výkresovej dokumentácie a detailov (Pôdorys 1.np)
- 13. chemická kryštalizácia stien v 1.pp technologická časť (do výšky 1,5m + podlaha v miestnostiach 0,01 – 0,10) + lícová injektáž obvodových múrov v zmysle prílohy k TS. Demontáž a spätná montáž VZT potrubí pozdĺž obvodovej steny
- 14. nový železobetónový strop nad kotolňou, ktorý sa spriahne s pôvodným stropom, vybúranie atiky, osadenie nového strešného rebrika
- 15. zateplenie celého objektu PST EPS 50, demontáž a osadenie nových parapetov a atikových plechov
zamurovanie okna v saune. Okno sa ponechá, demontuje sa parapet
- 16. vyspravenie starej toboganovej veže. Demontáž zateplenia a nové zateplenie
- 17. revitalizácia zdroja tepla

Objekt SO 02 - Tobogány

- 18. zriadenie pätiiek pre tobogány hĺbky 1,6m od RT (rastlý terén)

- 19. dodávka tobogánov 3ks zo starej tobogánovej veže v zmysle časti SO 02 Tobogány, BT aj EI je privedená k nástupným plochám, vyspravenie starej tobogánovej veže – schodiskové stupne spevnenie, nový povrch, zateplenie, nerezové zábradlie. Súčasťou dodávky tobogánov je aj oceľová podporná konštrukcia tobogánových rúr a je neoddeliteľnou súčasťou dodávky tobogánov. dodávateľ tobogánov bude ručiť za správne vyhotovenie celej zostavy
- 20. bazénová technológia pre tobogány 2.etapa – príprava pod vonkajšou dlažbou so zaslepením potrubí
- 21. spustenie skúšobnej prevádzky –
 - ozónová prevádzka repasia 3ks čerpadiel + generálka ozónovej technológie
 - regulácia ozónu – servis 2 generátory
 - 15 ks čerpadiel pre atrakcie + cirkulačné bazénové čerpadlá – reapsia
 - ventily bazénovej technológie, tesnenia vymeniť
 - chlórovník servis, 12 sond, dávkovacie čerpadlá a čerpadlá merania vody 12 ks
 - kontrola všetkých tesnení bazénovej technológie
 - kontrola všetkých čerpadiel pre spustenie bazénov
 - preskúšanie exteriérových sprí, napojenie a odtok
 - preskúšanie picích fontánok

Objekt SO 03 - Spevnená plocha

- 22. vonkajšia spevnená plocha 1404,50 m² - ABW Imperial 800/800/53 strieborná + zvislá časť okolo celej zvýšenej spevnenej plochy pri bazénovej hale dĺ. 165m v= 0,65m grafitová ABW Imperial 800/400/50. Osadenie nového premostenia. Nové brodítko z PVC fólie, nové schody ku brodítku. brodítko sa napája na existujúci systém BT.osadenie 3ks picích fontán (napojené na existujúci prívod vody a odtokovú drenáž
- 23. vyspravenie existujúcej zámkovej dlažby v areáli (prepadnutá, poškodená) 10% plochy najmä okolo rampy pre zásobovanie kuchyne včítane repasie zábradlí
- 24. stavebný detail hydroizolácie budova - terén
- 25. stavebný detail hydroizolácie budova – spevnená betónová plocha
- 26. prispôsobenie existujúcej spevnenej plochy novej dispozícii tobogánov – nové obrubníky, nová tráva, 188,5 m² nová betónová plocha ako podklad pre dlažbu
- 27. odvodňovací systém Hauraton, vyrezanie betónu, osadenie prvkov s asymetrickou štrbinou, odvedenie vody cez potrubie dn 110.

POV

- 28. žeriov pre demontáž 3 týždne a montáž 5 týždňov
- 29. zariadenie staveniska 3,5% z IN
- 30. dielenská dokumentácia komplet 2,5% z IN

Uhlíkové lamely

- 31. Zvýšenie statickej únosnosti stropu nad technologickou miestnosťou (podlaha šatní) uhlíkovými lamelami včítane ich PO ochrany a demontáže a spätnej montáže potrubí technológie na strope

Informatívna správa

Výstavba nájomných bytov sa schválila na pozemku vo vlastníctve Mesta Galanta, parcela registra CKN č.5089/10, evidovaná ako „orná pôda“, ktorá sa nachádza na ul. Esterházyovcov pri ceste II/507. Stavebné povolenie na predmetnú výstavbu bolo vydané stavebným povolením obcou Dolný Chotár č. OSP 2018/112-1/2019 z 24.10.2018 vrátane technickej vybavenosti. Uzatvorila sa zmluva na zriadenia vecného bremena s SPF a vlastníkom p. Tomom. Okresný úrad Galanta, na základe doloženia zmluvy s vlastníkom p. Tomom vydá stavebné povolenie na vodnú stavbu.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19.2.2019 pod č. uznesenia 58-2/2019 schválilo prenájom pozemku, parcela registra CKN č.5089/10, evidovaná ako orná pôda za účelom výstavby nájomných bytov a po kolaudácii ich odkúpi prefinancovaním cez ŠFRB. Náklady na výstavbu nájomných bytov sa bude odvíjať od sumy, ktorú je možné prefinancovať z rozpočtu ŠFRB, čo je 3 927 190 €.

Mesto Galanta na základe prieskumu trhu vybralo ako verejného obstarávateľa spoločnosť Klient s.r.o., ktorý bude zabezpečovať verejné obstarávanie na dodávateľa prác v zmysle uznesenia č. 58-2/2019.

Dňa 6.3.2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie za prítomnosti vedenia mesta, Okresného úradu Galanta, Okresného dopravného inšpektorátu v súvislosti s riešením napojenia nájomných bytov na cestu II/507 ul. Esterházyovcov, z ktorého vznikla požiadavka vypracovať dopravnú analýzu prepočtu dopravy na napojenie nájomných bytov.

Spracovala: Eva Vašáková, vedúca ORM

STANOVISKO
legislatívno-právnej komisie Mestského zastupiteľstva Galanta

k uzneseniu Mestského zastupiteľstva Galanta č. 36-Z/2019

Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2019 prerokovala Uznesenie Mestského zastupiteľstva Galanta č. 36-Z/2019 a konštatuje, že pri svojej činnosti bude postupovať v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



Mgr. Miroslav Psota
predseda komisie

zapísala: Ingrid Szabó
tajomníčka komisie

V Galante, dňa 25.3.2019

STANOVISKO
legislatívno-právnej komisie Mestského zastupiteľstva Galanta

**k uzneseniam Mestského zastupiteľstva Galanta č. 34-Z/2019, 35-Z/2019 a
37-Z/2019 súvisiace so správou hlavného kontrolóra o výsledkoch prešetrovania
procesu prípravy a zahájenia výstavby nájomných bytov**

1. Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2019 prerokovala uznesenia Mestského zastupiteľstva Galanta č. 34-Z/2019, 35-Z/2019, 37-Z/2019 súvisiace so správou hlavného kontrolóra o výsledkoch prešetrovania procesu prípravy a zahájenia výstavby nájomných bytov zo dňa 30.1.2019.
2. Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta nevie zaujať stanovisko k materiálu hlavného kontrolóra, nakoľko nevie posúdiť, o aký výstup (výsledok) jeho kontrolnej činnosti sa jedná.
3. Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta odporúča, aby Zásady o kontrole vykonávanej samosprávou mesta Galanta boli uvedené do súladu so zákonom o finančnej kontrole.



Mgr. Miroslav Psota
predseda komisie

zapísala: Ingrid Szabó
tajomníčka komisie

V Galante, dňa 25.3.2019

STANOVISKO
legislatívno-právnej komisie Mestského zastupiteľstva Galanta

k návrhu na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 52/2010, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 17/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 22/2013

Legislatívno-právna komisia Mestského zastupiteľstva Galanta na svojom zasadnutí dňa 25. marca 2019 prerokovala Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 52/2010, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 17/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 22/2013 a **odporúča upraviť vzájomné postavenie a kompetencie orgánov mesta v Štatúte mesta Galanta.**



Mgr. Miroslav Psota
predseda komisie

zapísala: Ingrid Szabó
tajomníčka komisie

V Galante, dňa 25.3.2019



Mesto Galanta
Mestský úrad Galanta
Útvar hlavného kontrolóra
Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
P. O. Box 43

STANOVISKO

hlavného kontrolóra ku kontrole plnenia uznesení schválených mestským zastupiteľstvom ku dňu 31.03.2019

O výkone vnútornej kontrolnej činnosti súvisiacej s plnením úloh uložených MsZ formou schválených uznesení som informoval MsZ v dokumente predloženom dňa 19.02.2019 (súčasť materiálu „Kontrola plnenia uznesení“).

Opakovane informujem, že vypracovaný dokument v rámci vnútorného kontrolného systému preveruje prednosta MsÚ a následne je odovzdaný útvaru hlavného kontrolóra, ktorým je vykonaná následná kontrola plnenia úloh.

Opätovne musím skonštatovať, že kontrole plnenia uznesení nie je venovaná dostatočná pozornosť a to z dôvodu, že plnenie niektorých úloh nemá presnú vypovedaciu schopnosť, čo potvrdzujú aj nižšie uvádzané skutočnosti zistené následnou kontrolou plnenia úloh.

Za účelom preverenia stavu plnenia úloh bol predložený útvaru hlavného kontrolóra dňa 11.04.2019 spracovaný materiál preverený prednostom mestského úradu.

K predloženému materiálu predkladám nasledovné stanovisko:

Uznesenie č. 134/Z-2015

Uznesenie č. 178/Z-2016

Oboma uzneseniami je sledovaná jedna úloha, ktorej plnenie je termínované dvoma rôznymi dátumami (jeden termín 28.02.- ročne, druhý termín pri predkladaní záverečného účtu, spravidla apríl – ročne).

Vypracovaný prehľad pracovných ciest (rok 2018), ktorý tvorí prílohu č. 1 kontroly plnenia uznesení uvádza pracovné cesty zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ a primátora mesta.

Výročná správa za rok 2018 udáva cestovné náhrady v celkovej sume s uvedením počtu cestovných príkazov.

Pre bližšiu informáciu poslancov odporúčam vypracovať podrobnú analýzu čerpania finančných prostriedkov súvisiacich s pracovnými cestami. Uviesť finančnú sumu skutočného čerpania na zahraničné pracovné cesty a tuzemské pracovné cesty, vrátane účastníkov a účelu pracovnej cesty.

Odporúčam zrušiť znenie oboch uznesení a prijať nové uznesenie, ktorým bude uložené vpracovať podrobnú analýzu čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta čerpaných za účelom uskutočnenia pracovných ciest.

V rámci hodnotenia plnenia tejto úlohy uvádzam, že najvyšší podiel týchto výdavkov tvorí čerpanie súvisiace s uskutočnením zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnili najmä zamestnanci MsÚ.

V dvoch prípadoch bol účastníkom hlavný kontrolór (Paks – 552,07 € použitie súkromného motorového vozidla), v jednom prípade Horváth Mikuláš (Paks – 163,80 €), v jednom prípade poslanci MsZ – Biró László (90,09 €), Takáč Zsolt (90,09 €), Kolek Peter (90,09 €) – (Kecskemét), v rámci cestovného ruchu „Po stopách rodiny Esterházy“ Takáč Zsolt trikrát (Eisenstadt – 94,50 €).

Primátor mesta sa zúčastnil zahraničných pracovných ciest celkom 11 krát, kde mu bolo vyplatených na cestovných náhradách celkom 2.023,64 €.

Zahraničné služobné cesty boli uskutočnené: Slovenský Komlós 2 krát, Daruvar 1 krát, Paks 1 krát, Poľsko 2 krát, Liberec 1 krát, Mikulov 1 krát, Kecskemét 1 krát, Bečej 1 krát, Praha 1 krát.

Prednosta MsÚ sa zúčastnil zahraničných pracovných ciest celkom 4 krát, kde mu bolo vyplatených na cestovných náhradách celkom 595,25 €.

Zahraničné služobné cesty boli uskutočnené: Slovenský Komlós 2 krát, Paks 1 krát, Poľsko 1 krát.

Uznesenie č. 410/Z-2016

Úloha bola uložená na zasadnutí MsZ 01.12.2016, teda je riešená už dva roky. Jedná sa o poistnú udalosť havarovaného vozidla – Kooperatíva. Jej riešeniu odporúčam venovať väčšiu pozornosť, už aj z dôvodu, že je pojednávanie odročené na dobu neurčitú. Za danej situácie je predpoklad sledovania plnenia úlohy na dlhšie obdobie. Zároveň odporúčam zvážiť právne zastúpenie v tejto veci.

Uznesenie č. 637/Z-2018

Obsahom správy je popis postupov uskutočnených v rámci zabezpečenia realizácie výstavby nájomných bytov. Nie je presne uvedené či je už vydané stavebné povolenie na vodnú stavbu (pravdepodobne sa upresní na rokovaní MsZ, správa uvádza 15. kalendárny týždeň). Ďalej upozorňujem na skutočnosť, že požiadavka vypracovať dopravnú analýzu prepočtu dopravy na napojenie nájomných bytov nie je krytá finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 644/Z-2018

Prevod finančných prostriedkov spoločnosti Bysprav pre účely rekonštrukcie sekundárnych rozvodov – Štvrť SNP boli schválené na zasadnutí MsZ dňa 22.02.2018 s termínom ihneď.

Plnenie úlohy neuvádza dôvody prečo sa investičná akcia neuskutočnila, ani v akom štádiu riešenia je. Nestotožňujem sa s informáciou, že budú tieto prostriedky poukázané v mesiaci máj – jún 2019 s vyjadrením „po dohode“. Nevieť kto sa chce dohodnúť o poskytnutí uvedených finančných prostriedkov, ktoré boli schválené uznesením MsZ.

Uznesenie č. 700/Z-2018

Zaslať žiadosť na Slovenský pozemkový fond ohľadne vysporiadania pozemkov uvádzaných v schvaľovacej časti uznesenia bolo predmetom zasadnutia MsZ zo dňa 28.06.2018 s termínom plnenia úlohy 31.08.2018. Vyhodnotenie úlohy v mesiaci december 2018 (MsZ 13.12.2018 hodnotila Ing. Krišková) uvádza zaslanie žiadosti dňa 09.08.2018 a súčasné hodnotenie uvádza zaslanie žiadosti 27.12.2018.

Uznesenie č. 717/Z-2018

Úloha bola hodnotená na zasadnutí MsZ dňa 19.02.2019, kde som neodporučil ju ukončiť z dôvodu absencie zmluvy o prevode správy majetku do TsMG – venčenie psov Revolučná štvrť.

Plnenie úlohy je totožné s podaním informácie na zasadnutí dňa 19.02.2019. Opätovne sa hodnotí plnenie úlohy v bode 2 – vyhlásenie detského ihriska JAS za centrálné detské ihrisko, čo je splnené.

Avšak znova nie je riešený prevod majetku (venčenie psov – Revolučná štvrť) do správy TsMG. Preverovaním plnenia úlohy bolo zistené, že v tomto bode úloha nie je splnená.

Odporúčam je ponechať v sledovaní a konečne doriešiť prevod majetku (uznesenie schválené na zasadnutí MsZ 28.06.2018).

Uznesenie č. 731/Z-2018

Predmetom úlohy bolo pripraviť návrh riešenia dopravnej situácie pri ZŠ G. Dusíka. Úloha je vyhodnotená s podaním informácie, že sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie. Preverovaním bolo zistené, že verejné obstarávanie sa nepripravuje, okrem toho nie je na to zabezpečené finančné krytie v rozpočte a existuje štúdia dopravnej situácie v danej lokalite.

Uznesenie sa ponecháva v sledovaní – február 2019, termín ktorý bol prijatý na ostatnom hodnotení plnenia úlohy. Toto zistenie preukazuje nedôslednosť preverovania dokumentu kontroly plnenia uznesení.

Uznesenie č. 6/Z-2018 zo dňa 13.12.2018

Nevidím dôvod ponechať v sledovaní úlohu na základe jej hodnotenia. Príprava projektovej dokumentácie v dotknutej lokalite si tiež bude žiadať krytie v rozpočte. O skutočnostiach uvádzaných v hodnotení úlohy môže byť žiadateľ (p. Rapand) informovaný.

Uznesenie č. 7/Z-2018 zo dňa 13.12.2018

Podľa revidovaného materiálu – kontrola plnenia uznesení, plnenie úlohy je neaktuálne z dôvodu podania informácie, že bude súčasťou materiálu „Vyhodnotenie zimnej údržby za rok 2018.“

Úloha nie je splnená tiež z dôvodu odporúčania komisie FaSM, ktorá zasadala 10.4.2019, kde bolo odporúčané vyčíslieť náklady na údržbu chodníkov separátne a nie v rámci vyhodnotenia zimnej údržby.

Nie je uvedený termín plnenia i napriek odporúčeniu komisie FaSM, ktorá zasadala 10.4.2019 a kontrola plnenia uznesení bola útvaru hlavného kontrolóra predložená 11.4.2019, kedy tieto informácie boli vedeniu mesta známe.

Uznesenie č. 12-Z/2018 zo dňa 13.12.2018

Plnenie úlohy je identické s plnením uznesenia č. 637-Z/2018. Odporúčam jedno z uznesení vypustiť a úlohu sledovať v jednom uznesení.

Uznesenie č. 37-Z/2019

Uvedeným uznesením bolo sledované predložiť návrhy viceprimátora súvisiace so správou hlavného kontrolóra (Prešetrenie procesu prípravy a zahájenia výstavby nájomných bytov) na rokovanie komisie Legislatívno-právnej.

Na základe stanoviska uvedenej komisie konštatujem, že predmetom jej rokovania boli uznesenia č. 34-Z/2019 a č. 35-Z/2019, ktoré neboli MsZ schválené.

Uvedené dôvody komisie v bode 2. predmetného stanoviska považujem za neobjektívne a to na základe skutočnosti, že mi nebola doručená pozvánka na zasadnutie tejto komisie. Komisia prijala uznesenie aj napriek tomu, že by som bol účastníkom jej rokovania, kde som mohol podať žiadané informácie.

K výkonu kontroly uvádzam, že bola vykonaná na základe plnenia uznesenia č. 13-Z/2018, preto bola súčasťou kontroly plnenia uznesení. Zároveň som pri výkone kontroly v rámci rozsahu svojich kontrolných kompetencií využil možnosť obrátiť sa na príslušný štátny orgán so žiadosťou o spoluprácu (Krajský stavebný úrad).

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu bolo poslancom MsZ doručené na zasadnutí MsZ, kedy sa kontrola plnenia uznesení prerokovávala.


Podávam informáciu, že mi bolo z OR PZ v Galante doručené dňa 07.03.2019 vyrozdumenie o odstúpení trestného oznámenia na odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trnave.

Z dôvodu, že mi neboli z uvedenej inštitúcie v čase spracovávania tohto dokumentu doručené výsledky šetrenia, považujem túto kontrolu za neukončenú (bola podaná iba správa o prešetrení procesu prípravy a zahájenia výstavby nájomných bytov).

V prípade ďalších skutočností budem informovať MsZ formou podania správy o plnení uznesenia uloženého MsZ hlavnému kontrolórovi.

Ďalej upriamujem pozornosť na kompetencie hlavného kontrolóra, v rámci ktorých je na rozhodnutí hlavného kontrolóra akú formu spracovania správy si zvolí.

K odporučeniu komisie vo veci zosúladenia zásad o kontrole so zákonom o finančnej kontrole uvádzam, že MsÚ má spracovanú internú smernicu o finančnej kontrole, ktorá podlieha do vecnej pôsobnosti výkonu kontroly hlavného kontrolóra (kontrola dodržiavania interných predpisov).



MVDr. Gábor Pallya
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 15.04.2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Galanta parcela registra E KN číslo 840, druh pozemku ostatná plocha o výmere 7926 m², zapísaná na LV č. 885, katastrálne územie Galanta, parcela registra C KN číslo 1107/25, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1590 m², parcela registra C KN číslo 1107/27, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2413 m², parcela registra C KN číslo 1107/30, druh pozemku orná pôda o výmere 396 m², parcela registra C KN číslo 1107/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2334 m² a parcela registra C KN číslo 1107/46, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 550 m², zapísané na LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, v rozsahu určenom geometrickým plánom, v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, za účelom vybudovania a užívania nn prípojky za jednorazovú odplatu, ktorá bude určená dohodou zmluvných strán v zmysle prílohy č. 1 k Zásadám zriaďovania vecných bremien na pozemkoch mesta Galanta alebo znaleckým posudkom.

O d p o r ú č a

Primátorovi mesta

Uzavrieť so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: december 2019

Odôvodnenie:

Mestské zastupiteľstvo Galanta uznesením č. 575-Z/2017 dňa 26.09.2017 schválilo zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Galanta parcela registra E KN číslo 840, druh pozemku ostatná plocha o výmere 7926 m², zapísaná na LV č. 885, katastrálne územie Galanta, parcela registra C KN číslo 1107/27, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2413 m² a parcela registra C KN číslo 1107/30, druh pozemku orná pôda o výmere 396 m², zapísané na LV č. 3365, katastrálne územie Galanta, v rozsahu určenom geometrickým plánom, v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za účelom vybudovania a užívania nn prípojky. Na základe žiadosti splnomocneného zástupcu žiadateľa Ing. Dany Müllerovej MP - proffis inžiniersko-poradenské služby, so sídlom 92401 Galanta, Revolučná štvrť 973/25, IČO: 41866363 zo dňa 04.02.2019 došlo k zmene trasovania nn prípojky. Do uznesenia bolo teda potrebné doplniť parcely registra C KN číslo 1107/25, 1107/39 a 1107/46. K danej situácii došlo z dôvodu pochybenia na strane žiadateľa. V zmysle vyššie uvedených skutočností navrhujeme doplniť uznesenie.

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA	
Došlo dňa: - 4 -02- 2019	
Ex. č. zápisnice: 2344/2019	Prílohy: 0,1
Práv. / Szolga	

Mesto Galanta
Mestský úrad v Galante
Právne oddelenie
Mierové námestie č.1
924 01 Galanta

V Galante, 04.02.2019

Vec: **Ž i a d o s ť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí**

Z poverenia investora Vás žiadam o uzavretie zmluvy na zriadenie práva vecného bremena **na uloženie inžinierskych sietí – NN prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka**, ktoré budú súčasťou stavby „**LM - Polyfunkčný bytový dom**“, navrhovaný na ulici Hodská, na pozemku C-KN parc.č. 1108/16, 1108/20, kat. územie Galanta.

Jedná sa o nasledovné pozemky:

- C-KN p.č. 1105/1** – zastavaná plocha, nádvorie (**v stave E-KN parc.č. 840** – ostatná plocha) – vodovodná a kanalizačná prípojka budú križovať predmetnú parcelu,
- C-KN p.č. 754/1** – zastavaná plocha, nádvorie (**v stave E-KN parc.č. 840** – ostatná plocha) – vodovodná a kanalizačná prípojka budú križovať predmetnú parcelu,
- C-KN p.č. 1107/27** – ostatná plocha – navrhované zaokruhovanie s distribuč. rozvodom elektriny,
- C.KN p.č. 1107/30** – orná pôda – navrhovaná NN prípojka- navrhované zaokruhovanie s distribuč. rozvodom elektriny,
- C-KN p.č. 1107/46**, stavba byt. domu **s.č. 1645** – exist. SR č. 020301 – zaokruhovanie NN distribučného rozvodu,
- C-KN p.č. 1107/25** – zastavané plochy a nádvorie – navrhovaná trasa NN prípojky,
- C-KN p.č. 1107/39** – zastavané plochy a nádvorie – navrhovaná trasa NN prípojky,
- NN prípojka bude uložená a trasovaná v predmetných parcelách k bodu napojenia na existujúcu trafostanicu TS 0810-002.

Investor: *Pohoda seniorov, s.r.o.*
Vlčkova 37, 811 04 Bratislava
IČO: 46 109 161


Ing. Dana Müllerová

Prílohy: - 1 x DSP
- KN mapa (katasterportal)
- splnomocnenie zo 4.9.2018



SR
4/3
R0810-020301

POHODA
SENIOROV

NAVY-4240

NAVY-4240

TS0810-002

NEMOCNICA


NN PRÍPOJKA



LM - POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM

MIESTO STAVBY: OBEC GALANTA, P.Č. 11001020, k.ú. Galanta

AUTORI PROJEKTU:	TVAR architektúry s.r.o. Kaniššova 41, Bratislava Ing.arch. Igor Pohanič Ing.arch. Tomáš Pohanič Ing.arch. Michal Buranovský	INVESTOR:	Poľnohospodársky z.š. Výšňova 37 811 04 Bratislava	STUPEŇ PD:	DSP
		STAVBA:	NOVOSTAVBA BYTOVÝ DOM SO 01	DÁTUM:	10.09.10
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Igor Pohanič			ZÁK. ČÍSLO:	102010
				FORMÁT:	
VYPRACOVAL:	Bc. Dominika Švilková	OBSAH:	SITUÁCIA ŠIRŠIE VZŤAHY	MIERKA:	1:1 000
				Č.VÝKRESU:	C 01



EXIST. INŽINIERSKE SIETE A ZARIADENIA

EXIST. SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - VEREJNÁ

EXIST. VODOVÝ VODVOD

NAVRH. INŽINIERSKE SIETE A ZARIADENIA

NAVRH. SPLAŠKOVÁ ZVODOVÁ (LEŽATÁ) KANALIZÁCIA - V ZEMI

NAVRH. DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ (LEŽATÁ) KANALIZÁCIA - V ZEMI

NAVRH. ZAOLEJOVANÁ KANALIZÁCIA - V ZEMI

NAVRH. VODOVÝ VODVOD

NAVRHOVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA Ø1000 - SPLAŠKOVÁ

NAVRHOVANÁ KONTROLNÁ ŠACHTA Ø400 - DAŽĎOVÁ

NAVRHOVANÁ KONTROLNÁ ŠACHTA Ø600 - SPLAŠKOVÁ

NAVRHOVANÁ FILTRAČNÁ ŠACHTA Ø300 - DAŽĎOVÁ

NAVRHOVANÝ VSAKOVACÍ SYSTÉM Z BLOKOV

NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

NAVRHOVANÁ POŽIARNA NÁDRŽ, OBJEM 22m³

NAVRHOVANÝ ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO KL15/1

EXISTUJÚCI TEPLOVOD, DN 200, 80/60°C (ZIMA), 60/40°C (LETO), p=0,45 MPa
PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE

NAVRHOVANÝ TEPLOVOD, DN 50, 80/60°C (ZIMA), 60/40°C (LETO), p=0,45 MPa
PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE

ROZPOJOVACIA "SR" SKRIŇA PILIEROVÁ

NAVRHOVANÁ SKRIŇA PRE ELEKTROMERY

NAVRHOVANÉ PODZEMNÉ VEDENIE (NAYY-J4x240)

NAPOJENIE DOMOVÉHO ROZVADZAČA



NÁZOV STAVBY: **LM - POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM**

MIESTO STAVBY: **OBEC GALANTA, P.Č. 1108/16/20, k.ú. Galanta**

INVESTOR: Pohoda seniorov s.r.o.
Vlčkova 37
811 04 Bratislava

STUPEŇ PD: **DSP**

STAVBA: **NOVOSTAVBA
BYTOVÝ DOM
SO 01**

DÁTUM: **10/2018**

ZÁK. ČÍSLO: **102018**

FORMÁT:

MIERKA: **1:200**

OBSAH: **KOORDINAČNÁ SITUÁCIA**

Č. VÝKRESU: **D 01**



